



ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด		โครงการ		งานก่อสร้างแนวรั้วด้านหน้าอาคารห้องบังคับการบินพิษณุโลก				ประมาณราคา เมื่อวันที่ 0now	
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
คอกงานต้นท่อน - งบประมาณก่อสร้างถนนที่อาคารหอฯ									
	รูปแบบรั้วชายขอบขนาด 2"x2" ความยาวทั้งหมด 99.86 เมตร								
1	รั้วรั้วของเดิมยาวประมาณ 53.82 ม.	53.82	เมตร	-	-	200	10,764	10,764	
2	นำรั้วของเดิมมาติดตั้งยาวประมาณ 48.00 ม.	48	เมตร	-	-	400	19,200	19,200	
3	งานก่อสร้างรั้วใหม่ ความยาว 51.86 เมตร								
C2/F2	จำนวน 18 ฐาน งานชุดดิน 18 ฐาน	10	ลบ.ม.	-	-	96	960	960	
	เหล็กฐานราก DB 12	20	เส้น	197	3,940	25	500.00	4,440.00	
	เหล็กแกนเสา DB 12	16	เส้น	197	3,152	25	400.00	3,552.00	
	เหล็กยึดระหว่างเสาแกนกับคอนกรีต DB 12	3	เส้น	197	591	25	75.00	666.00	
	เหล็กปลอก RB 6	14	เส้น	52	728	6	84.00	812.00	
	เหล็กแป้นหูช้าง DB 12	4	เส้น	197	788	25	100.00	888.00	
	PIPE Ø 60.5x2.3 มม.	16	ท่อน	800	12,800	272	4,352.00	17,152.00	
	งานคอนกรีต สูง 240 ksc. (ฐานราก+เสา)	7	ลบ.ม.	2,510	17,570	245	1,715.00	19,285.00	
	งานทาสีรองพื้น และทาสีจริง 2 รอบ(สีจริงสีเขียว)	21	ตร.ม.	100	2,100	35	735.00	2,835.00	
	ค่าชาย	104	ตร.ม.	100	10,370	20	2,074.00	12,444.00	









ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด		โครงการ		งานก่อสร้างแนวรั้วด้านหน้าอาคารห้องบังคับการการบินไทย					ประมาณราคา เมื่อวันที่ 0now	
ประเภทราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		สถานที่ก่อสร้าง		ศูนย์ควบคุมการบินไทย ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต					แผ่นที่	
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
หักงบที่ทุน : งบก่อสร้างเบงบุรีตั้งพื้นที่อาคารหอ										
C1/F1	จำนวน 17 งานงานชุดดิน 17 งาน	9	ลบ.ม.	-	-	96	864	864		
	เหล็กฐานราก DB 12	19	เส้น	197	3,743	25	475	4,218.00		
	เหล็กแกนเสา DB 12	10	เส้น	197	1,970	25	250	2,220.00		
	เหล็กยึดระหว่างเสากลมกับคอกกรีต DB 12	2	เส้น	197	394	25	50.00	444.00		
	เหล็กปลอก RB 6	11	เส้น	52	572	6	66	638.00		
	PIPE Ø 60.5x2.3 mm.	9	ท่อน	800	7,200	272	2,448	9,648.00		
	งานคอนกรีต สูง 240 ksc. (ฐานราก+เสา)	4.00	ลบ.ม.	2,510	10,040	245	980	11,020.00		
	งานทาสีรองพื้น และทาสีจริง 2 รอบ(สีจริงสีรอง)	16	ตร.ม.	100	1,600	35	560	2,160.00		
	ทาสีเสารั้วใหม่ที่ขยายความยาว 49 เมตร (ไม่ทาสีตาข่าย)	1	เมตร	5,500				5,500		
	รวมรายการข้อ 1-2							129,710		
	รวมราคาทั้งสิ้น									
	รวมราคาเป็นจำนวนเงิน			(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)						

.....  
  
 .....

.....  
  
 .....

.....  
  
 .....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง