ชื่อหน่วยงาน : **บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด**		โครงการ		**งานปรับปรุงห้อง TRUNKED REPEATER งาน บส.วบ**				**17/1/2560**	
ประมาณราคาโดย : **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**		สถานที่ก่อสร้าง		**อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่**				**หน้าที่ 1/1**	
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ที่	ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงห้อง TRUNKED REPEATER งาน บส.วบ								
1	หมวดเตรียมการ								1,275.00
1.1	งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมขนทิ้ง	10.5	ตรม.	-	0	30	315.00	315.00	
1.2	งานรื้อผนังกระจกและประตูกระจกอลูมิเนียมเดิม พร้อมขนเก็บ	7.5	ตรม.	0	0	100	750.00	750.00	
1.3	งานรื้อกระเบื้องยาง พร้อมขนทิ้ง	7	ตรม.	-	0	30	210.00	210.00	
2	หมวดงานพื้น				-		-	0.00	19,690.00
2.1	พื้นลามิเนตไวนิลหนา 0.5 มิลลิเมตร รุ่นทนชื้น ขนาด1210mm x 177mm x5mm	12	ตรม.	1,290.00	15,480.00	90	1,080.00	16,560.00	
2.2	บัวเชิงผนัง 10 ซม. ลายไม้	11	เมตร	100.00	1,100.00	30	330.00	1,430.00	
2.3	งานเจาะพื้นทำช่องใส่สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์มือจับ 3 ชุด ขนาดตามแบบเดิม	1	งาน	1,000.00	1,000.00	100	100.00	1,100.00	
2.4	งานเก็บรายละเอียด ตัวจบ ยาแนวซิลิโคน น้ำยาทำความสะอาด	1	L/S	500.00	500.00	100	100.00	600.00	
3	หมวดงานฝ้าเพดาน/ผนัง				-		-	0.00	41,748.50
3.1	ปรับปรุงฝ้าเพดานแผ่นสมาร์ทบอร์บอร์ด หนา 6 มม. โครงคร่าวแบบหนา	10.5	ตรม.	230.00	2,415.00	89	934.50	3,349.50	
3.2	งานเจาะช่องเพดานเพื่อซ่อมบำรุง ขนาด 60 x60 ซม. พร้อมกรอบสำเร็จรูป	1	งาน	600.00	600.00	89	89.00	689.00	
3.3	กรุผนังด้วยสมาร์ทบอร์ 6 มม.ลายไม้ ตีโครงทั้ง 3 ด้าน โครงคร่าวแบบหนา	30	ตรม.	250.00	7,500.00	89	2,670.00	10,170.00	
3.4	งานกระจกเขียวใส 6 มม. อลูมิเนียมขาวแบบประตูเลื่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	7.5	ตรม.	2,800.00	21,000.00	200	1,500.00	22,500.00	
3.5	งานติดตั้งแผ่นสติกเกอร์สูญญากาศ ประตูกระจก และกระจกหน้าห้อง	3	ตรม.	400.00	1,200.00	30	90.00	1,290.00	
3.6	งานติดตั้งฉนวนPE MPE 1.20 x 8 ม. หนา 5 MM บนฝ้าเพดาน	1	ม้วน	2,350.00	2,350.00	300	300.00	2,650.00	
3.7	งานเก็บรายละเอียด งานอุดโป๊ว ทำความสะอาด	1	L/S	1,000.00	1,000.00	100	100.00	1,100.00	
4	หมวดงานทาสี				-		-	0.00	3,960.00
4.1	งานทาสีภายนอก ภายใน และทาสีฝ้าเพดาน	42	ตรม.	50.00	2,100.00	30	1,260.00	3,360.00	
4.2	งานโป๊วขัด ล้าง ซ่อมแซม เก็บรายละเอียดต่างๆ	1	L/S	500.00	500.00	100	100.00	600.00	
5	หมวดงานระบบไฟฟ้า				-		-	0.00	9,800.00
5.1	งานเดินสายไฟฟ้า งานเปลี่ยน/ติดตั้งโคมไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า	1	งาน	3,000.00	3,000.00	500	500.00	3,500.00	
5.2	งานย้ายเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 24,000 BTU	2	ชุด	2,400.00	4,800.00	200	400.00	5,200.00	
5.3	งานเก็บรายละเอียด ตัดต่อสายไฟฟ้า ใส่รางเก็บสายไฟฟ้า ทำความสะอาด	1	L/S	1,000.00	1,000.00	100	100.00	1,100.00	
	รวม							76,473.50	
	Factor F 1.3074							**99,981.45**	