




ราคากลาง

หน่วยงาน :	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ชื่อโครงการก่อสร้าง :	งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ บริเวณทางเข้าออก ส.พัน 1 รอ.
สถานที่ก่อสร้าง :	สำนักงานใหญ่ท่าอากาศยาน
แบบเลขที่ :	
นายงานเจ้าของโครงการ :	
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน : ชุด
คำนวณราคากลางโดย :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อส.ศป.
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ :	

✓
๒๖
๒๖

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน : บริษัท วิทยการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ บริเวณทางเข้าออก ส.พัน 1 รอ.

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ

ฝ่ายงานเจ้าของโครงการ :

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อส.ศป.

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1 งานรื้อถอน									
1.1	งานรื้อถอนบล็อกตัวหนอน	177.02	ตรม.		-	45.00	7,965.90	7,965.90	
1.2	งานรื้อถอนพื้นยางมะตอย	69.90	ตรม.		-	45.00	3,145.50	3,145.50	
1.3	งานรื้อถอนผนังแผ่นเรียบ	32.20	ตรม.		-	25.00	805.00	805.00	
1.4	งานรื้อถอนรางระบายน้ำ	8.00	เมตร		-	40.00	320.00	320.00	
2 งานพื้นและคานคอนกรีต									
2.1	ทรายรองพื้นรับระดับ	11.53	ลบ.ม.	455.00	5,246.15	99.00	1,141.47	6,387.62	
2.2	Leak คอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	1,943.00	1,943.00	306.00	306.00	2,249.00	
2.3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc cube.	34.37	ลบ.ม.	2,193.00	75,373.41	306.00	10,517.22	85,890.63	
2.4	เหล็ก RB6 SR24	0.65	ตัน	20,466.67	13,303.34	4,100.00	2,665.00	15,968.34	
2.5	เหล็ก DB12 SD40	0.21	ตัน	19,200.00	4,032.00	3,300.00	693.00	4,725.00	
2.6	แบบหล่อคอนกรีต	22.40	ตรม.		-	133.00	2,979.20	2,979.20	
2.7	ไม้แบบ	17.92	ลบ.ฟ.	725.00	12,992.00		-	12,992.00	
2.8	ไม้รวายึดแบบ	6.72	ลบ.ฟ.	725.00	4,872.00		-	4,872.00	
2.9	ตะปู	6.72	kg	26.07	175.19		-	175.19	
2.10	ลวดผูกเหล็ก	25.80	กก.	23.75	612.75		-	612.75	
2.11	งานติดตั้งรางระบายน้ำ ไขช่องเดิม	8.00	เมตร		-	75.00	600.00	600.00	
3 งานหลังคา									
3.1	เหล็กกล่อง 100*100*3.2 มม.	7.00	เส้น	1,199.95	8,399.65	686.00	4,802.00	13,201.65	
3.2	เหล็กกล่อง 50*50*3.2 มม.	25.00	เส้น	618.00	15,450.00	324.00	8,100.00	23,550.00	
3.3	เหล็กกล่อง 75*45*3.2 มม.	65.00	เส้น	814.32	52,930.80	396.00	25,740.00	78,670.80	
3.4	แผ่นหลังคา Metal sheet ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.39 มม.	228.00	เมตร	105.00	23,940.00	31.50	7,182.00	31,122.00	
3.5	Plate เหล็ก 20*20 ซม. ความหนา 10 มม.	15.00	ชุด	70.00	1,050.00	38.00	570.00	1,620.00	
3.6	ทุกทองเหลือง ขนาด 16 มม.	60.00	ชุด	30.00	1,800.00	9.00	540.00	2,340.00	
4 งานผนังปูน									
4.1	งานก่ออิฐมวลเบา	10.00	ตรม	175.00	1,750.00	56.00	560.00	2,310.00	
4.2	งานฉาบปูน	20.00	ตรม	48.00	960.00	82.00	1,640.00	2,600.00	
4.3	เสาเอ็นทับหลัง	24.04	เมตร	179.00	4,303.16	44.00	1,057.76	5,360.92	

5. m m

[Handwritten signature]

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5 งานฝังระแนงและราวระแนง									
5.1	เหล็กกล่อง 50*50*3.2 มม.	43.00	เส้น	618.00	26,574.00	324.00	13,932.00	40,506.00	
5.2	ไม้ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาดกว้าง 7.5 ซม. หน้า 0.80 ซม.	265.33	แผ่น	44.00	11,674.52	13.00	3,449.29	15,123.81	
5.3	Plate เหล็ก 10*15 ซม. หน้า 5 มม.	48.00	ชุด	29.00	1,392.00	9.00	432.00	1,824.00	
5.4	พุกทองเหลือง ขนาด 12 มม.	96.00	ชุด	11.00	1,056.00	3.00	288.00	1,344.00	
6 งานทาสี									
6.1	สีกันสนิมพร้อมสีน้ำมัน	77.26	ตรม.	75.00	5,794.50	38.00	2,935.88	8,730.38	
6.2	สีน้ำอะคริลิก	201.56	ตรม.	56.74	11,436.51	34.00	6,853.04	18,289.55	
6.3	สีทาเส้นจราจร	10.00	ตรม.	100.00	1,000.00	38.00	380.00	1,380.00	
	รวม							397,661.24	

2-2-22

Handwritten signature

Handwritten signature