

ราคากลาง

หน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงทางเดินริมถนนทางเข้าด้านประตูนางลิ้นจี่และทางเดินริมบ่อบัว

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ

แบบเลขที่ : _____


นายงานเจ้าของโครงการ : _____

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน : ชุด

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อส.ศป.

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : _____

Handwritten signature



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน : บริษัท วิทยการบิณแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงทางเดินริมถนนทางเข้าด้านประตูนางลิ้นจี่และทางเดินริมบ่อบัว

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ

หมายเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ :

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนบล็อกรื้อถอนของเดิม พร้อมขนเก็บภายในบริษัทฯ	963.16	ตรม.	-	-	40.00	38,526.40	38,526.40	
2	งานปรับระดับขอบคันทันของเดิม	642.12	เมตร	-	-	15.00	9,631.80	9,631.80	
3	งานขุดดิน	48.16	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,767.84	4,767.84	
4	งานบดอัดพื้นดินเดิม	963.16	ตรม.	-	-	20.00	19,263.20	19,263.20	
5	งานพื้น Lean concrete ความหนา 5.0 ซม.								
5.1	ทรายรองพื้นปรับระดับ	48.16	ลบ.ม.	460.00	22,153.60	99.00	4,767.84	26,921.44	
5.2	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 Ksc cube.	48.16	ลบ.ม.	2,211.30	106,496.21	306.00	14,736.96	121,233.17	
5.3	เหล็ก RB6 SR24	1.41	ตัน	19,300.00	27,213.00	4,100.00	5,781.00	32,994.00	
5.4	ลวดผูกเหล็ก	42.30	กก.	26.32	1,113.34	7.90	334.17	1,447.51	
6	งานปูพื้นทางเดินขนาด ไม้เนื้อกว่า 39*39 ซม. ความหนา ไม้เนื้อกว่า 3.0 ซม.	963.16	ตรม.	636.25	612,810.55	190.00	183,000.40	795,810.95	
7	งานติดตั้งขอบปูระอบโคนต้นไม้								
7.1	ทรายรองพื้นปรับระดับ	1.28	ลบ.ม.	460.00	588.80	99.00	126.72	715.52	
7.2	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 Ksc cube.	2.86	ลบ.ม.	2,211.30	6,324.32	306.00	875.16	7,199.48	
7.3	เหล็ก RB6 SR24	0.02	ตัน	19,300.00	386.00	4,100.00	82.00	468.00	
7.4	เหล็ก RB9 SR24	0.10	ตัน	18,466.67	1,846.67	4,100.00	410.00	2,256.67	
7.5	แบบหล่อคอนกรีต	11.76	ตรม.	-	-	133.00	1,564.08	1,564.08	
7.6	ไม้แบบ	11.76	ลบ.ฟ.	725.00	8,526.00	-	-	8,526.00	
7.7	ไม้คร่าวัดแบบ	3.52	ลบ.ฟ.	725.00	2,552.00	-	-	2,552.00	
7.8	ตะปู	2.94	kg	26.07	76.65	-	-	76.65	
7.9	ลวดผูกเหล็ก	3.60	กก.	26.32	94.75	7.90	28.44	123.19	
8	งานทาสี								
8.1	งานทาสีน้ำมัน	38.28	ตรม.	62.94	2,409.34	38.00	1,454.64	3,863.98	
8.2	งานทาสีน้ำอะครีลิก	6.12	ตรม.	46.38	283.85	34.00	208.08	491.93	
	รวมทั้งหมด							1,078,433.80	


 ส.น.น.