


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.) ชื่อโครงการ :	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน Approach และห้องปฏิบัติงาน Radar Processing อาคารปฏิบัติการ ชั้น ๒ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด		
๒.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,135,000.00	บาท	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓.) ลักษณะงานโดยสังเขป :	ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องปฏิบัติงาน ทั้งสองห้อง ดังกล่าว ปรับปรุงพื้นยก ฝ้าเพดาน ผนัง พร้อมทาสีภายในใหม่ทั้งหมด และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน พร้อมแก้ไขหลังคารั่วซึม และระบบกันซึมดาดฟ้า หลังคา		
๔.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ :	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕		
เป็นเงิน :	1,100,063.54	บาท	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกสิบสามบาทห้าสิบลีตต่างค์)
๕.) บัญชีประมาณการราคากลาง			
ปร.6 :	สรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผน		
ปร.5 และ ปร.4 :	ค่างานต้นทุน	จำนวน	2 ชุด
	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	จำนวน	- ชุด
ปร.4พ :	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	จำนวน	- ชุด
๖.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
ประธานกรรมการ :	นายวิรัช วิธิการณ์		
กรรมการ :	นายธวัช ฉิมล่องดำ		
กรรมการ :	นายวิรัตน์ รัตนมณี		

เจ้าหน้าที่พัสดุ	
ลงชื่อ	
	(นางสุจิตรา หวังวโรตม)
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ภูมิภาค)
วันที่	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ฯ และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

“ราคากลาง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

(๒) ราคาที่ได้มาจากรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

(๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ


- ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน

- ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน

โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

- ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)

โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ



ราคากลาง

หน่วยงาน :	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ชื่อโครงการก่อสร้าง :	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน Approach และห้องปฏิบัติงาน Radar Processing อาคารปฏิบัติการ ชั้น ๒ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สถานที่ก่อสร้าง :	ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
แบบเลขที่ :	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	งานอาคารสถานที่ บริการไฟฟ้าและโทรศัพท์ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน : 1 ชุด ปร.4พ จำนวน - ชุด
คำนวณราคาโดย :	ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
คำนวณราคาเมื่อวันที่ :	พฤษภาคม ๒๕๖๕

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

(ราคากลาง)

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน Approach และห้องปฏิบัติงาน Radar Processing

อาคารปฏิบัติการ ชั้น ๒ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : งานอาคารสถานที่ บริการไฟฟ้าและโทรศัพท์ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน : 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
A	ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน Approach	874,075.48	
B	ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน Radar Processing	66,665.06	
C	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	159,323.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง ราคากลาง		
		1,100,063.54	
		ราคากลาง (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกสิบสามบาทห้าสิบลีตดงค์)	



นายวิรัช วิรการณ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายรัช นิมล่องด้า

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายวิรัตน์ รัตนมณี

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วยงาน : บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน Approach และห้องปฏิบัติงาน Radar Processing

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : งานอาคารสถานที่ บริการไฟฟ้าและโทรศัพท์ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

แบบปร.4 ที่แนบมีจำนวน

หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
C	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	148,900.00	10,423.00	159,323.00	
รวมค่าก่อสร้าง				159,323.00	


นายวิริยธ วิรการณ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายธวัช ฉิมล่องคำ

กรรมการกำหนดราคากลาง


นายวิรัตน์ รัตนมณี

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน : บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน Approach และห้องปฏิบัติงาน Radar Processing

อาคารปฏิบัติการ ชั้น ๒ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : งานอาคารสถานที่ บริการไฟฟ้าและโทรศัพท์ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

แบบปร.4 ที่แนบมีจำนวน

หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
A	ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน Approach	669,995.00	1.3046	874,075.48	
B	ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน Radar Processing	51,100.00	1.3046	66,665.06	
	รวมค่างานต้นทุน	721,095.00	1.3046	940,740.54	

รวมค่าก่อสร้าง

940,740.54

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

ตร.ม. เฉลี่ย

บาท/ตร.ม

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
เงินจ่ายล่วงหน้า	๐ %	ดอกเบี้ยเงินกู้	๕ %
เงินประกันผลงานหัก	๐ %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗ %



นายวิรัช วิธิการณ์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายรัช ฉิมล่องคำ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายวิรัตน์ รัตนมณี

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน : บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน Approach และห้องปฏิบัติงาน Radar Processing

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ : -


หน่วยงานเจ้าของโครงการ : งานอาคารสถานที่ บริการไฟฟ้าและโทรศัพท์ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

คำนวณราคาโดย : ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

คำนวณราคาเมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม ๒๕๖๕


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
A	ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน Approach								
1	งานรื้อ								
1.1	ตู้ Control ของเดิม และนำไปจัดเก็บตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด	1	งาน		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2	ขนย้ายตู้-โต๊ะและครุภัณฑ์ภายในห้องของเดิม(เพื่อความสะดวก)	1	งาน		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.3	ฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่าของเดิมและสาย+ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง	53	ตร.ม.		0.00	60.00	3,180.00	3,180.00	
1.4	พื้นระบบพื้นยก (Raised Floor) พร้อมขา+อุปกรณ์และขนย้าย-จัดเก็บ	53	ตร.ม.		0.00	50.00	2,650.00	2,650.00	
1.5	เจาะผนังเพื่อติดตั้งบานประตูของเดิม ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐ เมตร	1	งาน	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	
	รวมมูลค่า งานรื้อ				3,000.00		20,830.00	23,830.00	
2	งานปรับปรุงพื้น								
2.1	ติดตั้งพื้นระบบพื้นยก (Raised Floor) พร้อมอุปกรณ์	60	ตร.ม.	2,500.00	150,000.00	300.00	18,000.00	168,000.00	
2.2	ติดตั้งบัวเชิงผนัง(บัวอลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด ๔ นิ้ว หนา ๑ เซนติเมตร	25	ม.	400.00	10,000.00	40.00	1,000.00	11,000.00	
	รวมมูลค่า งานปรับปรุงพื้น				160,000.00		19,000.00	179,000.00	
3	ผนังชั่วคราวเพื่อป้องกันฝุ่น, เสียง และพื้นส่วนเกี่ยวเนื่อง								
3.1	งานติดตั้งผนังชั่วคราว เพื่อปิดกั้นพื้นที่ปรับปรุง	1	งาน	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	รวมมูลค่า ผนังชั่วคราวเพื่อป้องกันฝุ่น, เสียง และพื้นส่วนเกี่ยวเนื่อง				10,000.00		2,000.00	12,000.00	
								/	



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
4.1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบโครงเคร่าสังกะสี กรูยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ	42	ตร.ม.	280.00	11,760.00	80.00	3,360.00	15,120.00	
4.2	ฝ้าเพดานต่างระดับโครงเคร่าสังกะสี กรูยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ	38	ตร.ม.	240.00	9,120.00	60.00	2,280.00	11,400.00	
4.3	ฝ้าเพดานฉาบเรียบโครงเคร่าสังกะสี กรูยิบซั่มบอร์ด กรูแผ่น MDF	12	ตร.ม.	1,000.00	12,000.00	320.00	3,840.00	15,840.00	
4.4	งานทำกล่องฝ้ามัน	12	เมตร	240.00	2,880.00	60.00	720.00	3,600.00	
4.5	งานทำช่องเก็บจอฉายสไลด์	3	เมตร	320.00	960.00	100.00	300.00	1,260.00	
4.6	งานติดตั้งฉนวนป้องกันความร้อนฝ้าเพดาน SCG ทหนา ๗๕ มิลลิเมตร	60	ตร.ม.	350.00	21,000.00	30.00	1,800.00	22,800.00	
	รวมมูลค่า งานปรับปรุงฝ้าเพดาน				57,720.00		12,300.00	70,020.00	
5	งานผนัง และงานตกแต่งผนัง								
5.1	- ปรับปรุงผนังส่วนที่ย้ายประตู	1	รายการ	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
5.2	- งานติดตั้งบานประตูบานเลื่อนเดิม	1	รายการ	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
5.3	รูปด้าน A : - ผนังบริเวณจอฉาย และบอร์ด ตามแบบ	1	รายการ	47,800.00	47,800.00	10,000.00	10,000.00	57,800.00	
5.4	รูปด้าน B : - ผนังเก็บเสียงตกแต่งตามแบบ	1	รายการ	55,800.00	55,800.00	19,600.00	19,600.00	75,400.00	
5.5	รูปด้าน C : - ผนังบริเวณประตูทางเข้า ตามแบบ	1	รายการ	15,300.00	15,300.00	6,000.00	6,000.00	21,300.00	
5.6	รูปด้าน D								
5.6.1	- ฝ้ามัน 2 ชั้น	3	ชุด	8,500.00	25,500.00	300.00	900.00	26,400.00	
5.6.2	- งานซ่อมแซมอลูมิเนียมเดิมและติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียง	1	งาน		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
	รวมมูลค่า งานผนัง และงานตกแต่งผนัง				148,400.00		46,500.00	194,900.00	
6	งานแก้ไขหลังคารั่วซึม								
6.1	ปรับแต่งแก้ไขจุดรั่วซึมของหลังคาห้อง Approach (ทั้งหมด)	1	งาน	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	
	รวมมูลค่า งานแก้ไขหลังคารั่วซึม				3,000.00		2,000.00	5,000.00	



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
7	งานทาสีผนังภายใน								
7.1	ทาสีผนังภายใน ห้องประชุม	100	ตร.ม.	90.00	9,000.00	40.00	4,000.00	13,000.00	
7.2	ทาสีผนังภายนอก ห้องประชุม	50	ตร.ม.	90.00	4,500.00	40.00	2,000.00	6,500.00	
7.3	ทาสีผนังภายนอก บริเวณระเบียง	30	ตร.ม.	90.00	2,700.00	40.00	1,200.00	3,900.00	
7.4	ทาสีฝ้าเพดาน	60	ตร.ม.	110.00	6,600.00	60.00	3,600.00	10,200.00	
	รวมมูลค่า งานทาสีผนังภายใน				22,800.00		10,800.00	33,600.00	
8	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบแสงสว่าง								
8.1	ติดตั้งดวงโคมไฟขนาด 9x125 ซม.	6	ชุด	900.00	5,400.00	270.00	1,620.00	7,020.00	
8.2	โคมไฟดาวไลท์เดี่ยวชนิดฝังฝ้าเพดาน	21	ชุด	850.00	17,850.00	255.00	5,355.00	23,205.00	
8.3	โคมไฟดาวไลท์คู่ชนิดฝังฝ้าเพดาน	10	ชุด	1,200.00	12,000.00	360.00	3,600.00	15,600.00	
8.4	สวิตซ์ทางเดียว	10	ชุด	32.00	320.00	10.00	100.00	420.00	
8.5	เต้ารับคู่+กราวด์	12	ชุด	180.00	2,160.00	54.00	648.00	2,808.00	
8.6	เต้ารับ LAN CAT 6	3	อัน	210.00	630.00	63.00	189.00	819.00	
8.7	เต้ารับ TV	1	ตัว	210.00	210.00	63.00	63.00	273.00	
8.8	หน้ากากขนาด 2x4 นิ้ว	15	อัน	23.00	345.00	10.00	150.00	495.00	
8.9	หน้ากากฝังพื้น แบบ POP-UP	4	อัน	1,950.00	7,800.00	585.00	2,340.00	10,140.00	
8.10	สาย IEC-01 ขนาด 1.5 Sq.mm.	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	360.00	720.00	3,120.00	
8.11	สาย IEC-01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	3	ชุด	1,600.00	4,800.00	480.00	1,440.00	6,240.00	
8.12	สาย IEC-01 ขนาด 4 Sq.mm.	1	ชุด	2,550.00	2,550.00	765.00	765.00	3,315.00	
8.13	สาย IEC-01 ขนาด 16 Sq.mm.	50	ม.	60.00	3,000.00	18.00	900.00	3,900.00	
8.14	สายอากาศ TV RG6	20	ม.	25.00	500.00	10.00	200.00	700.00	
8.15	สาย LAN CAT 6	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
8.16	สาย HDMI	1	เส้น	1,550.00	1,550.00	465.00	465.00	2,015.00	






ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.17	ท่อ ARR 20 mm.	50	เส้น	38.00	1,900.00	15.00	750.00	2,650.00	
8.18	ท่อ ARR 25 mm.	25	เส้น	58.00	1,450.00	20.00	500.00	1,950.00	
8.19	HUB 8 Port	1	ตู้	1,650.00	1,650.00	495.00	495.00	2,145.00	
8.20	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
8.21	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	2,850.00	2,850.00	12,350.00	
8.22	งานถอด ลำโพง และ Smoke detector และติดตั้งกลับตำแหน่งเดิม	2	ชุด	800.00	1,600.00	240.00	480.00	2,080.00	
8.23	งานติดตั้ง Suppost รับเครื่อง Projector	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,050.00	1,050.00	4,550.00	
8.24	อุปกรณ์ประกอบและติดตั้งอื่นๆ	1	รายการ	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
	รวมมูลค่า งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบแสงสว่าง				95,615.00		31,030.00	126,645.00	
9	งานรื้อถอน + ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ								
9.1	งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น ของเดิม ดำเนินการทำความสะอาด และ นำมาติดตั้งใหม่ (ตำแหน่งเดิม 2 ชุด และห้องแบตเตอรี่ UPS 1 ชุด)	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	12,000.00	
	รวมมูลค่า งานรื้อถอน + ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ				3,000.00		9,000.00	12,000.00	
10	เบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
10.1	ค่าเบ็ดเตล็ด และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	รวมมูลค่า เบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ				10,000.00		3,000.00	13,000.00	
	รวมมูลค่า ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน Approach			หกแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน				669,995.00	




ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
B	ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน Radar Processing								
1	เปลี่ยนแผ่นฝ้าอะลูมิเนียมที่ชำรุด ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร	16	แผ่น	300.00	4,800.00	100.00	1,600.00	6,400.00	
2	เปลี่ยนแผ่นพื้นยก (Raised Floor) ใช้พื้นที่จากห้อง Approach ที่มีสภาพดี	30	ตร.ม.		0.00	100.00	3,000.00	3,000.00	
3	เปลี่ยนผ้าม่าน-รางและอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ขนาด ๒.๐๐x๔.๐๐ เมตร	1	งาน	6,000.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	8,500.00	
4	เปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แบบ LED ขนาด 18 w.	6	หลอด	200.00	1,200.00	50.00	300.00	1,500.00	
5	ย้ายแนว+เปลี่ยนท่อ+เปลี่ยนสายของโคมไฟแสงสว่าง ๒ โคมที่ผนังห้อง	1	งาน	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
6	ทาสีผนังภายใน	40	ตร.ม.	70.00	2,800.00	30.00	1,200.00	4,000.00	
7	ทำระบบกันซึมพื้นคาดฟ้าและผนังหลังคาห้อง Processing	60	ตร.ม	300.00	18,000.00	80.00	4,800.00	22,800.00	
8	เบ็ดเตล็ด และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	รวมมูลค่า ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน Radar Processing				36,300.00		14,800.00	51,100.00	
	รวมมูลค่างานทั้งหมด ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน Approach + ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน Radar Processing			เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน				721,095.00	

