



ราคากลาง

หน่วยงาน :	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด				
ชื่อโครงการก่อสร้าง :	งานจัดทำห้องพักผ่อน (ดับอน) และ งานปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนของ ATCOs (ตจ./ตบ.)				
สถานที่ก่อสร้าง :	บริเวณชั้น 4 อาคาร 60 ปี สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยาน				
แบบเลขที่ :	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	กองแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง (ผก.คส.)				
บัญชีประมาณการราคากลาง					
ปร.6 :	สรุปราคา	จำนวน	1	ชุด	
ปร.5 และ ปร.4ก :	ค่างานต้นทุน	จำนวน	1	ชุด	
ปร.5 และ ปร.4ข :	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	จำนวน	1	ชุด	
ปร.4พ :	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	จำนวน	1	ชุด	
คำนวณราคาโดย :	ผก.คส.				
คำนวณราคาเมื่อวันที่ :	02/08/67				

W S 14/9/1
[Signature] [Signature]

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

(ราคากลาง)

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานจัดทำห้องพักผอน (ตุนอน) และ งานปรับปรุงพื้นที่พักผอนของ ATCOs (ศจ./ศบ.)

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณชั้น 4 อาคาร 60 ปี สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยาน

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง (ผก.คส.)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ : 02/08/67

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
A	งานจัดทำห้องพักผอน (ตุนอน)	3,420,066.96	
B	งานปรับปรุงพื้นที่พักผอนของ ATCOs (ศจ./ศบ.)	932,836.40	
C	ครุภัณฑ์จัดซื้อ : ห้องพักผอน (ตุนอน)	873,189.55	
D	ครุภัณฑ์จัดซื้อ : พื้นที่พักผอนของ ATCOs	12,804.69	
E	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ : งานระบายกลิ่น/ฝุ่น และรั้วชั่วคราว	45,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง สรุปราคา		
		5,283,897.60	
	ตัวอักษร (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)		

(นายผจงศักดิ์ รัฐนิกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไตรภพ ขวามนต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง(นายสันติภาพ ควรรณสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง(นายเลิศรัตน์ แร่งกลีวิทย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน : บริษัท วิทย์การบิณแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานจัดทำห้องพักผอน (ตุนอน) และ งานปรับปรุงพื้นที่พักผอนของ ATCOs (ตจ./ตบ.)

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณชั้น 4 อาคาร 60 ปี สำนักงานใหญ่ หงุมหาเมฆ

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง (ผก.คส.)

แบบปร.4 ที่แบบมีจำนวน

11

หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่ : 02/08/67

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
A	งานจัดทำห้องพักผอน (ตุนอน)				
1	งานโครงสร้างเหล็ก ตุนอน	426,320.22	1.3037	555,793.67	
2	งานสถาปัตยกรรม	1,434,143.02	1.3037	1,869,692.26	
3	งานระบบไฟฟ้า	654,138.39	1.3037	852,800.22	
4	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	101,469.16	1.3037	132,285.34	
5	งานปรับปรุงระบบ SPRINKLER SYSTEM	7,283.48	1.3037	9,495.47	
B	งานปรับปรุงพื้นที่พักผอนของ ATCOs (ตจ./ตบ.)				
1	งานสถาปัตยกรรม	420,646.93	1.3037	548,397.40	
2	งานระบบไฟฟ้า	133,207.31	1.3037	173,662.37	
3	งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และระบบท่อ Sprinkler	75,047.71	1.3037	97,839.70	
4	งานตู้ Built-In FB2	19,896.00	1.3037	25,938.42	
5	งานเคาน์เตอร์ Built-In FB1	66,732.00	1.3037	86,998.51	
รวมค่าก่อสร้าง				4,352,903.36	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 367.00 ตร.ม. เฉลี่ย 11,860.77 บาท/ตร.ม

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %
เงินประกันผลงานหัก	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %

(.....)

(นายผจงศักดิ์ รัฐนิกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายไตรภพ ขวามนต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสันติภาพ ควรรณสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเลิศรัตน์ แร่งกลีวิทย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน : บริษัท วิหยาการบิณแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานจัดทำห้องพักผอน (ตุนอน) และ งานปรับปรุงพื้นที่พักผอนของ ATCOs (ศจ./ศบ.)

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณชั้น 4 อาคาร 60 ปี สำนักงานใหญ่ ทงุมหาเมฆ

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง (ผก.คส.)

คำนวณราคาโดย : ผก.คส.

คำนวณราคาเมื่อวันที่ : 02/08/67

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
A	งานจัดทำห้องพักผอน (ตุนอน)								
1	งานโครงสร้างเหล็ก ตุนอน								
-	เสาเหล็กเหลี่ยม 100x100x2.3 มม. - 5.95 กก/ม	1,637.44	กก	24.65	40,362.90	14.00	22,924.16	63,287.06	
-	คานเหล็ก C 100x50 มม.- 9.36 กก./ม.	4,384.97	กก	24.81	108,791.11	14.00	61,389.58	170,180.69	
-	โครงคราวเหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. - 3.34 กก/ม	3,911.81	กก	24.49	95,800.23	14.00	54,765.34	150,565.57	
-	เหล็ก L 25x25x3 มม. - 1.12 กก/ม	174.90	กก	24.49	4,283.30	14.00	2,448.60	6,731.90	
-	งานทาสีกันสนิม	547.00	ตร.ม	30.00	16,410.00	35.00	19,145.00	35,555.00	
	รวมราคา							426,320.22	
2	งานสถาปัตยกรรม								
-	งานรื้อถอนพื้นเดิม	288.00	ตร.ม	-	-	15.00	4,320.00	4,320.00	
-	งานรื้อถอนผนังเดิม	64.60	ตร.ม	-	-	30.00	1,938.00	1,938.00	
-	งานรื้อถอนฝ้าเดิม	288.00	ตร.ม	-	-	25.00	7,200.00	7,200.00	
-	งานรื้อถอนประตูและผนังกระจกเดิม	1.00	เหมา	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
-	งานรื้อถอนตู้ Built-In ย้ายตำแหน่งติดตั้งใหม่	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
-	งานรื้อถอน ม่านปรับแสงเดิม	9.00	ชุด	-	-	100.00	900.00	900.00	
-	F2 พื้นกระเบื้องยางลายหิน หน้า 2.5 มม.	170.88	ตร.ม	412.00	70,402.56	80.00	13,670.40	84,072.96	
-	B1 บัวยาง สูง 10 ซม. หน้า 1.6 มม.	174.00	ม.	23.00	4,002.00	40.00	6,960.00	10,962.00	

Handwritten signature and date 10/10/67

Handwritten signature

Handwritten signature



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
-	ผนัง 0 ผนังเดิมทาสี	201.87	ตร.ม	24.00	4,844.88	30.00	6,056.10	10,900.98	
-	ผนัง 1 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุยิปซั่มบอร์ด9มม.	180.20	ตร.ม	360.00	64,872.00	130.00	23,426.00	88,298.00	
-	(กรุ 2ด้าน)				-		-	-	
-	ผนัง 1 ทาสีผนัง ภายใน	180.20	ตร.ม	30.00	5,406.00	30.00	5,406.00	10,812.00	
-	ฝ้า C3 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุยิปซั่มบอร์ด 9 มม.	170.88	ตร.ม	215.00	36,739.20	75.00	12,816.00	49,555.20	
-	ฝ้า C3 ทาสี	170.88	ตร.ม	30.00	5,126.40	30.00	5,126.40	10,252.80	
-	ฝ้า C2 กล่องฝ้าบานโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดยาง	28.00	ม.	434.00	12,152.00	140.00	3,920.00	16,072.00	
	หนา 10 มม. 3 ด้าน ทาสีเดียวกับผนัง				-		-	-	
-	ประตูบานเปิดคู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดยาง	2.00	ชุด	7,349.00	14,698.00	-	-	14,698.00	
-	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดยาง	2.00	ชุด	5,402.00	10,804.00	-	-	10,804.00	
-	พื้น F1 แผ่นไม้อัดดำ หนา 20 มม. กรูกระเบื้องยาง	190.52	ตร.ม	1,246.00	237,387.92	55.00	10,478.60	247,866.52	
	ลายไม้หนา 2.5 มม.				-		-	-	
-	ฝ้า C1 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุไม้ MDF 9 มม.	190.52	ตร.ม	527.00	100,404.04	125.00	23,815.00	124,219.04	
	ผิวหน้ากรุ ลามิเนตหนา 0.80 มม.				-		-	-	
-	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (สำหรับกรุวัสดุผนัง)	572.97	ตร.ม	110.00	63,026.70	50.00	28,648.50	91,675.20	
-	ผนัง W1,W2 กรุไม้ MDF หนา 9 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต	406.11	ตร.ม	417.00	169,347.87	145.00	58,885.95	228,233.82	
	ลายไม้หนาไม่น้อยกว่า 0.80 มม.				-		-	-	
-	ผนัง W3 กรุไม้ MDF หนา 9 มม. ปิดทับไม้อัดหนา 4 มม.	96.82	ตร.ม	450.00	43,569.00	195.00	18,879.90	62,448.90	
	กรุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม PU เย็บขึ้นลอนตามแบบ	-			-		-	-	
-	ผนัง 4 โครงไม้ กรู MDF ทำสีพ่น (ติดป้ายเลขตู้)	54.40	ตร.ม	339.00	18,441.60	94.00	5,113.60	23,555.20	
-	ป้ายไฟบอกช่องนอน อะคริลิคขาวโปร่งแสง	64.00	ชุด	950.00	60,800.00	-	-	60,800.00	
	ภายในกรุกล่องไฟ LED พร้อมชุดอุปกรณ์และหม้อแปลงไฟ				-		-	-	

W-S In/Out

Handwritten signature

Handwritten signature

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ปิดอักษระละครลิตนูนจากผนัง				-		-	-	
-	ผนัง โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งกรุไม้MDF 4 มม.(ที่วางของ)	38.40	ตร.ม	607.00	23,308.80	144.00	5,529.60	28,838.40	
	ผิวลามิเนตลายไม้หนาไม่น้อยกว่า 0.80 มม.				-		-	-	
-	คิ้วไม้สัก (ขอบกล่องไม้) กว้าง 2.5 ซม. หนา 5 มม. ทำสีพ่น	147.20	ม.	55.00	8,096.00	15.00	2,208.00	10,304.00	
-	คิ้วไม้สัก 1" กลึง (รอบ W2 ปลายเตียง)	294.40	ม.	105.00	30,912.00	30.00	8,832.00	39,744.00	
-	กรอบในคิ้วไม้สัก 1"x2" ลมมม	396.80	ม.	210.00	83,328.00	30.00	11,904.00	95,232.00	
-	กรอบในคิ้วไม้สัก และขั้วม่าน 1"x1" ลมมม	384.00	ม.	120.00	46,080.00	30.00	11,520.00	57,600.00	
-	บันได (เดี่ยว) ท่อเหล็กกลม ทาสีกันสนิม และทำสีพ่น	6.00	ชุด	851.00	5,106.00	191.00	1,146.00	6,252.00	
-	บันได (คู่) ท่อเหล็กกลม ทาสีกันสนิม และทำสีพ่น	13.00	ชุด	1,324.00	17,212.00	302.00	3,926.00	21,138.00	
-	Hand Rail A ท่อเหล็กกลม ทาสีกันสนิม และทำสีพ่น	83.00	ชุด	130.00	10,790.00	20.00	1,660.00	12,450.00	
	รวมราคา							1,434,143.02	
3	งานระบบไฟฟ้า								
3.1	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	NP 04-05 (NEW)								
-	แผงย่อยขนาด240/415VAC,3P ≥48วงจร(บาร์≥100A)	1.00	ชุด	9,978.75	9,978.75	100.00	100.00	10,078.75	
	พร้อมเมน≥100AT,3P,IC≥18KA								
-	CB ลูกย่อย16A, -20,1P,6KA	48.00	ชุด	139.00	6,672.00	20.00	960.00	7,632.00	
3.2	โคมไฟและอุปกรณ์								
-	โคมไฟดาวน์ไลท์≥6",E27,LED ≥9-12W ปรับความสว่างได้	44.00	ชุด	376.00	16,544.00	115.00	5,060.00	21,604.00	
-	โคมไฟMR16,1x,≥5w led พร้อมปรับความสว่าง,มุมได้	128.00	ชุด	820.00	104,960.00	115.00	14,720.00	119,680.00	
-	โคมไฟกิ่งส่องขึ้นลง ≥2x5w led ปรับความสว่างได้	8.00	ชุด	910.40	7,283.20	165.00	1,320.00	8,603.20	
-	โคมไฟแทรคไลท์2x7.5w ledl รับความสว่างได้พร้อมราง	2.00	ชุด	1,590.40	3,180.80	115.00	230.00	3,410.80	


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
-	โคมไฟลูกเงิน2x≥3w led/สํารองไฟ≥2HR	6.00	ชุด	1,100.00	6,600.00	90.00	540.00	7,140.00	
-	ป้ายทางออกฉุกเฉินแบบฝังฝ้า,2หน้าled≥5w,2HR	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	90.00	180.00	3,080.00	
-	ไฟ STRIP LIGHT≥9.6-12-14.4w/m,24VDC	456.20	เมตร	116.00	52,919.20	11.60	5,291.92	58,211.12	
-	หม้อแปลงAC-DC สำหรับไฟSTRIP LIGHT≥200w/vdc	38.00	ชุด	770.00	29,260.00	90.00	3,420.00	32,680.00	
3.3	สวิตช์&เต้ารับพร้อมหน้ากากฝาครอบ								
-	Single Switch16A-250V Plate2-gangทางเดิน	1.00	set	96.08	96.08	80.00	80.00	176.08	
-	Single Switch16A-250V Plate1-gangห้องเก็บของ	1.00	set	55.04	55.04	80.00	80.00	135.04	
-	Single Switch16A-250V Plate2-gangป้ายเลขเตียง	2.00	set	96.08	192.16	80.00	160.00	352.16	
-	Single Switch16A-250V Plate1-gangพัดลมดูดอากาศ	1.00	set	55.04	55.04	80.00	80.00	135.04	
-	DIMMER ≥50W LED Plate 2-gang ในตู้นอน	64.00	set	1,966.00	125,824.00	90.00	5,760.00	131,584.00	
-	DIMMER ≥300W LED Plate 5-gang	1.00	set	935.00	935.00	90.00	90.00	1,025.00	
-	DIMMER ≥300W LED Plate 6-gang	1.00	set	1,178.00	1,178.00	90.00	90.00	1,268.00	
-	Switch DC12-24v ≥30Aแบบปรับแสง for Strip light	2.00	set	1,256.00	2,512.00	90.00	180.00	2,692.00	
	6 gang พร้อมหน้ากาก								
-	Switch DC12-24v ≥30Aแบบปรับแสง for Strip light	1.00	set	814.00	814.00	90.00	90.00	904.00	
	4 gang พร้อมหน้ากาก								
-	Switch DC12-24v ≥30Aแบบปรับแสง for Strip light	1.00	set	614.00	614.00	90.00	90.00	704.00	
	3 gang พร้อมหน้ากาก								
-	Duplex receptacle 16A-250V(+g) w/ plateในตู้นอน	64.00	set	142.44	9,116.16	90.00	5,760.00	14,876.16	
-	Duplex receptacle 16A-250V(+g) w/ plate	10.00	set	142.44	1,424.40	90.00	900.00	2,324.40	
-	Single receptacle 16A-250V(+g) w/ plate	6.00	set	94.56	567.36	90.00	540.00	1,107.36	




ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3.4	สายไฟและท่อ								
-	สายไฟ IEC01ขนาด 50 SQMM	207.68	เมตร	183.36	38,080.20	40.00	8,307.20	46,387.40	
-	สายไฟ IEC01ขนาด 10 SQMM	51.92	เมตร	39.44	2,047.72	16.00	830.72	2,878.44	
-	สายไฟ IEC01ขนาด 4 SQMM	1,654.60	เมตร	13.76	22,767.30	10.00	16,546.00	39,313.30	
-	สายไฟ IEC01ขนาด 2.5 SQMM	2,292.01	เมตร	9.12	20,903.13	7.00	16,044.07	36,947.20	
-	ท่อ EMT 1/2"	1,200.00	เมตร	31.03	37,236.00	22.00	26,400.00	63,636.00	
-	ท่อ EMT 2"	32.56	เมตร	160.53	5,226.86	42.00	1,367.52	6,594.38	
-	ท่อ FLEX 2"ก้นน้ำสีดำ	14.74	เมตร	138.00	2,034.12	20.00	294.80	2,328.92	
-	ท่อ FLEX 1/2"ก้นน้ำสีดำ	198.30	เมตร	27.00	5,354.10	11.00	2,181.30	7,535.40	
-	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	l/s	9,802.89	9,802.89	-	-	9,802.89	
3.5	SOUND SYSTEM								
-	งานย้ายและติดตั้งลำโพงและโวลุ่มพร้อมเชื่อมต่อระบบเดิม	1.00	l/s	-	-	800.00	800.00	800.00	
-	สาย VCT2/C-2.5 SQMM (IEC53,300/500V)	26.80	เมตร	44.56	1,194.21	12.00	321.60	1,515.81	
-	สาย VCT3/C-2.5 SQMM (IEC53,300/500V)	9.53	เมตร	63.52	605.35	13.00	123.89	729.24	
-	ท่อ EMT 1/2"	24.70	เมตร	31.03	766.44	22.00	543.40	1,309.84	
-	ท่อ EMT 3/4"	7.23	เมตร	44.80	323.90	24.00	173.52	497.42	
-	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	209.04	209.04	-	-	209.04	
3.6	FIRE ALARM SYSTEM								
-	งานย้ายหัวSmoker,Heat Manual,bell	1.00	l/s	-	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	
3.7	งานรื้อถอนโคมไฟลูออเรสเซนต์(ของเดิม)	43.00	ชุด	-	-	30.00	1,290.00	1,290.00	
-	ช่องฝ้าเซอร์วิส60X60ชม	3.00	ชุด	420.00	1,260.00	100.00	300.00	1,560.00	
	รวมราคา							654,138.39	




ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
4.1	GALVANIZED STEEL SHEET								
	- No.24	60.50	SQFT.	19.90	1,203.95	24.00	1,452.00	2,655.95	
	- No.26	927.80	SQFT.	16.40	15,215.92	18.00	16,700.40	31,916.32	
	- HANGERS & SUPPORT	1.00	LOT	3,283.97	3,283.97	985.19	985.19	4,269.16	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1.00	LOT	1,641.99	1,641.99	492.60	492.60	2,134.59	
4.2	DUCT INSULATION								
	- INSULATION FIBER GLASS THK 1" (1.5 lb/ft3)	988.30	SQFT.	5.70	5,633.31	15.00	14,824.50	20,457.81	
	- ADHESIVE, DUCT TAPE AND MISCELLANEOUS	1.00	LOT	563.33	563.33	169.00	169.00	732.33	
4.3	AIR GRILLS								
	- หัวจ่ายพลาสติก ชนิด Adjustable dish valve ขนาด 6"	64.00	SET	160.00	10,240.00	150.00	9,600.00	19,840.00	
4.4	Round Flexible Air Duct with Insulation								
	- Round Flexible Air Duct 12" with Insulation	10.00	M.	336.30	3,363.00	60.00	600.00	3,963.00	
4.5	ปรับย้ายท่อลมเดิม และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
4.6	ย้ายตำแหน่ง FCU. เดิม	1.00	LOT	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
4.7	ย้ายตำแหน่ง พัดลมดูดอากาศ พร้อมปรับปรุงท่อลม	1.00	SET	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
	รวมราคา							101,469.16	
5	งานปรับปรุงระบบ SPRINKLER SYSTEM								
5.1	ปรับย้ายตำแหน่ง และเพิ่มตำแหน่งหัว SPLINKLER								
	- ท่อเหล็กดำ SCH.40 DIA. 1"	46.80	M.	48.10	2,251.08	45.00	2,106.00	4,357.08	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	LOT	900.43	900.43	270.13	270.13	1,170.56	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- เหล็กยึด	1.00	LOT	450.22	450.22	135.06	135.06	585.28	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์	1.00	LOT	225.11	225.11	67.53	67.53	292.64	
	- ทาสีท้อ	1.00	LOT	675.32	675.32	202.60	202.60	877.92	
	รวมราคา							7,283.48	
B	งานปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนของ ATCOs (ศจ./ศบ.)								
1	งานสถาปัตยกรรม								
-	รื้อพื้นปูกระเบื้องยางเดิม ทำความสะอาดพื้นผิว	197.76	ตร.ม.	-	-	15.00	2,966.40	2,966.40	
-	รื้อฝ้าเพดานโครงคร่าวที-บาร์ เดิมออกทั้งหมด	197.76	ตร.ม.	-	-	25.00	4,944.00	4,944.00	
-	F1 กระเบื้องยางลายไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 x 90 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ปูแนวลายกว้างปลา(ระบุรุ่นและเจดสีภายหลัง)	197.76	ตร.ม.	427.00	84,443.52	80.00	15,820.80	100,264.32	
-	ผ1 ผนังเดิม ทำความสะอาดผิว ทาสีทาภายใน สีน้ำอะคริลิค 100%	138.97	ตร.ม.	57.00	7,921.29	30.00	4,169.10	12,090.39	
-	ผ2 ผนังกรุแผ่น MDF ขนาดไม่น้อยกว่า 12 มม. โดยรอบ	1.00	ชุด	18,726.00	18,726.00	5,617.00	5,617.00	24,343.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No. 24 ขนาด 30x52 มม. @0.60 ม.								
	ประกอบ 2 ชั้น ตามแบบ กรดด้วยผนังบุผ้าฝ้าย (ดูแบบขยาย)								
-	ผ3 ผนัง โครงเหล็กกล่อง GL □ 3/4" หนา 1.2 มม. @0.60x0.60ม.	12.00	ม.	6,101.00	73,212.00	1,830.00	21,960.00	95,172.00	
	กรุไม้ MDF หนา 15 มม. บุปิดผิวหน้าด้วยผนังไม้ดกแต่งไม้เทียม WPC								
	(ผนังลอน) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 290 ซม. ตามแบบ								
-	ผ4 ผนัง ไม้แต่งเชิงผนัง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No. 24 (ระบุเจดสี	21.00	ม.	887.00	18,627.00	266.00	5,586.00	24,213.00	
	ภายหลัง)ขนาด 32x74 มม. แนงตั้ง@0.60 ม. แนวนอนตามแบบ								
	กรดด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ยึดโครงคร่าวปิดด้วยแผ่น MDF 12 มม.								
	ปิดด้วยลามิเนต หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.								






ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
-	TOP ผ4 ไม้สักตัดไสหลวมมมมม ขนาดตามแบบ ทำสีพื้น	21.00	ม.	66.00	1,386.00	45.00	945.00	2,331.00	
	เจดสีเดียวกันกับลามิเนตด้านล่าง								
-	บัว 01 บัวเชิงผนัง UPVC ลายไม้ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 90 มม.	44.00	ม.	135.00	5,940.00	40.00	1,760.00	7,700.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.								
-	บัว 02 บัวเชิงผนังยาง ขนาดความกว้าง 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม.	5.64	ม.	23.00	129.72	40.00	225.60	355.32	
-	ฝ้า C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดาความหนา 9 มม.	132.50	ตร.ม.	208.00	27,560.00	75.00	9,937.50	37,497.50	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี								
-	ฝ้า C2 แผ่นฝ้าอะลูมิเนียม ลดเสียงสะท้อน ฉลุลายเรขาคณิต 0.35 ม.	69.00	ตร.ม.	1,334.00	92,046.00	52.00	3,588.00	95,634.00	
	ขอบมุงใบความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า 58.5x58.5 ซม.								
	โครงคร่าวที-บาร์ เหล็กชุบสังกะสี เคลือบสีขาวด้านหน้าโครง ขอบโดยรอบ C1								
-	ฝ้าหลุม (กล่องรางม่าน)	12.00	ม	124.00	1,488.00	20.00	240.00	1,728.00	
-	ฝ้าหลุม (ฝ้าซ่อนไฟ 1)	35.00	ม	208.00	7,280.00	40.00	1,400.00	8,680.00	
-	ฝ้าหลุม (ฝ้าซ่อนไฟ 2)	11.00	ม	208.00	2,288.00	40.00	440.00	2,728.00	
	รวมราคา							420,646.93	
2	งานระบบไฟฟ้า								
2.1	โคมไฟและอุปกรณ์								
-	โคมไฟกล่องชนิดแขวน LED36w,3000kปริมาณแสงสว่างได้	4.00	ชุด	2,604.00	10,416.00	115.00	460.00	10,876.00	
-	โคมไฟดาวนไลท์≥6",E27,LED ≥9-12Wปริมาณแสงสว่างได้	14.00	ชุด	376.00	5,264.00	115.00	1,610.00	6,874.00	
-	โคมไฟแทรคไลท์2x7.5w ledปริมาณแสงสว่างได้พร้อมราง	2.00	ชุด	1,590.00	3,180.00	115.00	230.00	3,410.00	
-	โคมไฟขอกลมฝ้าชนิดแขวน LED,9-11wปริมาณแสงสว่างได้	2.00	ชุด	916.82	1,833.64	115.00	230.00	2,063.64	
-	โคมไฟทรงวงแหวน2วงใหญ่และรีดชนิดแขวนLED60W	1.00	ชุด	7,373.83	7,373.83	115.00	115.00	7,488.83	
-	โคมไฟทรงกลวยชนิดแขวนโลหะLED E27 9-12W,DIMได้	3.00	ชุด	843.00	2,529.00	115.00	345.00	2,874.00	




ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
-	โคมไฟตั้งพื้น LED ,E27 9-12W, 3000K	3.00	ชุด	1,230.00	3,690.00	100.00	300.00	3,990.00	
-	โคมไฟลูกเงิน2x≥3w led/สำหรับไฟ≥2HR	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	90.00	180.00	2,380.00	
-	ป้ายทางออกฉุกเฉินแบบฝังฝ้า,2หน้าled≥5w,2HR	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	90.00	90.00	1,540.00	
-	ไฟ STRIP LIGHT≥9.6-12-14.4w/m,24VDC	60.00	เมตร	116.00	6,960.00	11.60	696.00	7,656.00	
-	หม้อแปลงAC-DC สำหรับไฟSTRIP LIGHT≥200w/vdc	8.00	ชุด	770.00	6,160.00	90.00	720.00	6,880.00	
2.2	สวิทช์&เต้ารับพร้อมหน้ากากฝาครอบ								
-	Switch DC12-24v ≥30Aแบบปรับแสง for Strip light	1.00	ชุด	1,014.00	1,014.00	90.00	90.00	1,104.00	
	5 gang พร้อมหน้ากาก								
-	Switch DC12-24v ≥30Aแบบปรับแสง for Strip light	1.00	ชุด	614.00	614.00	90.00	90.00	704.00	
	3 gang พร้อมหน้ากาก								
-	Single Switch16A-250V plate1-gangพัดลมดูดอากาศ	1.00	set	55.04	55.04	80.00	80.00	135.04	
-	Single Switch16A-250V plate 1-gang	1.00	set	55.04	55.04	80.00	80.00	135.04	
-	DIMMER ≥300W LED plate 4-gang	1.00	ชุด	762.00	762.00	90.00	90.00	852.00	
-	DIMMER ≥300W LED plate 6-gang	1.00	ชุด	1,178.00	1,178.00	90.00	90.00	1,268.00	
-	Duplex receptacle 16A-250V(+g) w/ plate	18.00	set	142.44	2,563.92	90.00	1,620.00	4,183.92	
-	Single receptacle 16A-250V(+g) w/ plate	2.00	set	94.56	189.12	90.00	180.00	369.12	
2.3	สายไฟและท่อ								
-	สายไฟ IEC01ขนาด 4 SQMM	563.83	เมตร	13.76	7,758.30	10.00	5,638.30	13,396.60	
-	สายไฟ IEC01ขนาด 2.5 SQMM	1,166.43	เมตร	9.12	10,637.84	7.00	8,165.01	18,802.85	
-	ท่อ EMT 1/2"	501.89	เมตร	31.03	15,573.65	22.00	11,041.58	26,615.23	
-	ท่อ FLEX 1/2"กั้นน้ำสีดำ	26.62	เมตร	27.00	718.74	11.00	292.82	1,011.56	
-	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	l/s	2,874.95	2,874.95	-	-	2,874.95	




ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.4	SOUND SYSTEM								
-	งานย้ายและติดตั้งลำโพงและโวลุ่มพร้อมเชื่อมต่อระบบเดิม	1.00	l/s	-	-	500.00	500.00	500.00	
-	สาย VCT2/C-2.5 SQMM (IEC53,300/500V)	22.29	เมตร	44.56	993.24	12.00	267.48	1,260.72	
-	สาย VCT3/C-2.5 SQMM (IEC53,300/500V)	7.20	เมตร	63.52	457.34	13.00	93.60	550.94	
-	ท่อ EMT 1/2"	18.40	เมตร	31.03	570.95	22.00	404.80	975.75	
-	ท่อ EMT 3/4"	6.00	เมตร	44.80	268.80	24.00	144.00	412.80	
-	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	l/s	162.32	162.32	-	-	162.32	
2.5	FIRE ALARM SYSTEM								
-	งานย้ายหัวSmoker,Heat Manual,bell	1.00	l/s	-	-	900.00	900.00	900.00	
2.6	งานร้อยท่อนโคมไฟลูออเรสเซนต์(ของเดิม)	32.00	ชุด	-	-	30.00	960.00	960.00	
	รวมราคา							133,207.31	
3	งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และระบบท่อ Sprinkler								
3.1	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	GALVANIZED STEEL SHEET								
	- No.24	15.50	SQFT.	19.90	308.45	24.00	372.00	680.45	
	- No.26	460.00	SQFT.	16.40	7,544.00	18.00	8,280.00	15,824.00	
	- HANGERS & SUPPORT	1.00	LOT	61.69	61.69	18.51	18.51	80.20	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1.00	LOT	30.85	30.85	9.25	9.25	40.10	
3.2	DUCT INSULATION								
	- INSULATION FIBER GLASS THK 1" (1.5 lb/ft3)	475.50	SQFT.	5.70	2,710.35	15.00	7,132.50	9,842.85	
	- ADHESIVE, DUCT TAPE AND MISCELLANEOUS	1.00	LOT	271.04	271.04	81.31	81.31	352.35	




ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3.3	AIR GRILLS								
	- หัวจ่าย slot 2 ช่อง สีส้มขาว C/W Volume Damper	14.40	M.	768.00	11,059.20	260.00	3,744.00	14,803.20	
	- Return Linear Bar Grills 3" สีส้มขาว	22.50	M.	768.00	17,280.00	260.00	5,850.00	23,130.00	
3.4	Round Flexible Air Duct with Insulation	13.00	M.	176.00	2,288.00	60.00	780.00	3,068.00	
	- Round Flexible Air Duct with Insulation 12"	7.00	M.	336.30	2,354.10	60.00	420.00	2,774.10	
	- Round Flexible Air Duct with Insulation 10"	6.00	M.	303.00	1,818.00	50.00	300.00	2,118.00	
3.5	ปรับย้ายตำแหน่ง และเพิ่มตำแหน่งหัว SPLINKLER								
	- ท่อเหล็กดำ SCH.40 DIA. 1"	15.00	M.	48.10	721.50	45.00	675.00	1,396.50	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	LOT	288.60	288.60	86.58	86.58	375.18	
	- เหล็กยึด	1.00	LOT	144.30	144.30	43.29	43.29	187.59	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์	1.00	LOT	72.15	72.15	21.65	21.65	93.80	
	- ทาสีท่อ	1.00	LOT	216.45	216.45	64.94	64.94	281.39	
	รวมราคา							75,047.71	
4	งานตู้ Built-In FB2	1.00	ชุด	15,305.00	15,305.00	4,591.00	4,591.00	19,896.00	
5	งานเคาน์เตอร์ Built-In FB1	2.00	ชุด	25,666.00	51,332.00	7,700.00	15,400.00	66,732.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน : บริษัท วิหยาการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	
ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานจัดทำห้องพักผ่อน (ตุนอน) และ งานปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนของ ATCOs (ศจ./ศบ.)	
สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณชั้น 4 อาคาร 60 ปี สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยาน	แบบเลขที่ : -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง (ผก.คส.)	
คำนวณราคาโดย : ผก.คส.	คำนวณราคาเมื่อวันที่ : 02/08/67

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
C	ครุภัณฑ์จัดซื้อ : ห้องพักผ่อน (ตุนอน)								
-	ม่าน (ตุนอน)	64.00	ชุด	2,835.00	181,440.00	-	-	181,440.00	
-	ม่านปรับแสงแนวตั้ง (ผนังกระจก)	9.00	ชุด	7,225.00	65,025.00	-	-	65,025.00	
-	ที่นอนสำเร็จรูป	64.00	ชุด	8,900.00	569,600.00	-	-	569,600.00	
	รวมราคา							816,065.00	
D	ครุภัณฑ์จัดซื้อ : พื้นที่พักผ่อนของ ATCOs								
-	รูปพร้อมกรอบสไตโมเดิร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 40x60 ซม	3.00	ชิ้น	1,875.00	5,625.00	-	-	5,625.00	
-	ต้นยางอินเดียดำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.	6.00	ต้น	459.00	2,754.00	-	-	2,754.00	
-	กระถางพลาสติกเกรด A ทรงเมลล่า เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 45 ซม.	6.00	ใบ	598.00	3,588.00	-	-	3,588.00	
	รวมราคา							11,967.00	

W S 10/9/67
[Signature]
[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานจัดทำห้องพักผ่อน (ตื้นอน) และ งานปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนของ ATCOs (ตจ./ตบ.)	
สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณชั้น 4 อาคาร 60 ปี สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยาน	แบบเลขที่ : -
นายงานเจ้าของโครงการ : กองแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง (ผก.คส.)	
คำนวณราคาโดย : ผก.คส.	คำนวณราคาเมื่อวันที่ : 02/08/67

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
E	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ : งานระบายกลิ่น/ฝุ่น และรั้วชั่วคราว				
1	ค่าพัดลมดูดอากาศ ระบายกลิ่นและฝุ่น ออกจากนอกอาคาร	1.00	เหมา	10,000.00	บาท
2	ผนังชั่วคราวกันเขตก่อสร้าง โครงสร้างไม้ กรุผนังเบาปิดทับ	1.00	เหมา	35,000.00	บาท
-	พร้อมประตูเปิด-ปิด สำหรับเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง (วัสดุและอุปกรณ์ ต้องมีสภาพไม่ต่ำกว่า 70% และใช้งานได้ตลอดจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ) ความยาวประมาณ 50 ม. (รวมประตู)				
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			45,000.00	


 14/8/67

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานจัดทำห้องพักผ่อน (ตุนอน) และ งานปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนของ ATCOs (ตจ./ตบ.)

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณชั้น 4 อาคาร 60 ปี สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง (ผก.คส.)

คำนวณราคาเมื่อวันที่ : 02/08/67

1. เหตุผล และความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

- เพื่อการระบายกลิ่นและฝุ่นออกภายนอกอาคาร

- เพื่อกันเขตก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าพัดลมดูดอากาศ ระบายกลิ่นและฝุ่น ออกภายนอกอาคาร	10,000.00	บาท
2	ผนังชั่วคราวกันเขตก่อสร้าง โครงสร้างไม้ กรผนังเบาปิดทับ	35,000.00	บาท
-	พร้อมประตูเปิด-ปิด สำหรับเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง		
	(วัสดุและอุปกรณ์ ต้องมีสภาพไม่ต่ำกว่า 70% และใช้งานได้ตลอดจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ)		
	ความยาวประมาณ 50 ม. (รวมประตู)		
	รวมค่าใช้จ่าย	45,000.00	





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.) ชื่อโครงการ :	งานจัดทำห้องพักผอน (ต่อนอน) และ งานปรับปรุงพื้นที่พักผอนของ ATCOs (ตล./ตบ.) บริเวณชั้น 4 อาคาร 60 ปี สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยาน		
2.) หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	กองแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง (ผก.คส.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด		
3.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :	5,786,929.28	บาท	(ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)
4.) ลักษณะงานโดยสังเขป :	งานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร เพื่อจัดทำเป็นห้องพักผอน(ต่อนอน) และพื้นที่พักผอน		
5.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ :	02/08/67	(วันที่ได้รับความเห็นชอบ)	
เป็นเงิน :	5,283,897.60	บาท	(ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)
6.) บัญชีประมาณการราคากลาง			
6.1. ปร.6 :	สรุปราคา	จำนวน	1 ชุด
6.2. ปร.5 และ ปร.4ก :	คำนวณต้นทุน	จำนวน	1 ชุด
6.3. ปร.5 และ ปร.4ข :	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	จำนวน	1 ชุด
6.4. ปร.4พ :	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	จำนวน	1 ชุด
7.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
ประธานกรรมการ :	(นายผจงศักดิ์ รัฐนิกุล)		
กรรมการ :	(นายไตรภพ ชวามนที)		
กรรมการ :	(นายเลิศรัตน์ แร่งกลีวิทย)		
กรรมการ :	(นายสันติภาพ ควรผลสุข)		

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ฯ และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
 "ราคากลาง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔

- ☒ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- ☐ (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- ☐ (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- ☐ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
- ☐ (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- ☐ (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
- ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน
- ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน
- โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ
- ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)
- โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

