

รายละเอียดของงานจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/งาน : งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถพนักงานบริเวณรอบอาคาร Radar SSR ท่าอากาศยานดอนเมือง

ระยะเวลาการปรับปรุงพื้นที่ฯ : ระยะเวลาดำเนินการรวม ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ บวท. มีหนังสือส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง

สถานที่ : อาคาร Radar SSR ท่าอากาศยานดอนเมือง

การจ่ายเงิน

การดำเนินงานแบ่งเป็น ๑ งวดงาน ดังนี้ ซึ่ง บวท. จะทำการจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างทั้งหมด โดยจะจ่ายให้เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ปรับแก้ผิวพื้น และปูด้วย ASPHALT หนา ๐.๐๕ ม. พร้อมบดอัดแน่น และปรับผิว Slope เข้าหาบ่อระบายน้ำตามแบบแล้วเสร็จ
- รื้อคันกั้นที่จอดรถและ Stop Car เดิมออกก่อนที่การปรับพื้นที่ และติดตั้ง Stop Car เดิมตามแบบเมื่อทำผิว ASPHALT แล้วเสร็จ
- ทาสีช่องจอดรถ, เส้นจราจรตามแบบ และเครื่องหมายจราจรด้วยสีทาถนน สีเหลือง ชนิดสะท้อนแสง ตามแบบ แล้วเสร็จ
- ย้ายตู้ป้อม ร.ป.ก. เดิม มาอยู่ตำแหน่งที่ ๑ พร้อมทำฐาน ค.ส.ล. ขนาด ๒.๕๐ x ๓.๕๐ x ๐.๑๐ ม.แล้วเสร็จ
- ย้ายตู้ที่คนขับรถตู้พัก ไปที่ตำแหน่งที่ ๒ พร้อมทำฐาน ค.ส.ล. ขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ x ๐.๑๐ ม. แล้วเสร็จ
- ติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป ตามแบบ พร้อมทำฐาน ค.ส.ล. ขนาด ๒.๐๐ x ๓.๐๐ x ๐.๑๐ ม. และต่อเชื่อมระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัด ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร พร้อมฐาน ค.ส.ล.แบบมีเข็มตามกรรมวิธีผู้ผลิต แล้วเสร็จ
- ติดตั้ง ไม้กั้นรถแบบยกด้วยมือ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งรั้วสำเร็จรูปตามรูปแบบ และประตู ปิด-เปิด ตามแบบ แล้วเสร็จ
- เดินสายไฟตามแบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งปั้มน้ำและฐาน ค.ส.ล.ตามแบบ พร้อมเดินท่อน้ำไปยังห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่จาก บวท.