

รายละเอียดของงานจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/งาน : งานปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๒ เพื่อเป็นห้องควบคุมการจราจรทางอากาศ (ชั่วคราว) และงานจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้อง Processing Radar Upgrade ชั้น ๔ หอบังคับการบินดอนเมือง (เก่า) ทำอากาศยานดอนเมือง

ระยะเวลาการปรับปรุงพื้นที่ : ระยะเวลาดำเนินการรวม ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ บวท. มีหนังสือส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง

สถานที่ : ชั้น ๒ และ ๔ อาคารหอบังคับการบินดอนเมือง (เก่า) ทำอากาศยานดอนเมือง

การจ่ายเงิน

การดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ งวดงาน ดังนี้ ซึ่ง บวท. จะทำการจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างทั้งหมด โดยจะจ่ายให้เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๕ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยาง ผนังกระจก ผนังเบารับกระจก ฝ้าเพดานบางส่วน เจาะช่องผนังพร้อมปิดขอบอลูมิเนียม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดโครงเคร่าซีไลน์ พร้อมฉาบเรียบทาสี แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังเบากรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พร้อมฉาบเรียบทาสี แล้วเสร็จ และงานติดตั้งผนังเบาบนฐานก่ออิฐมวลเบากรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พร้อมฉาบเรียบทาสี แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนัง ALUMINIUM COMPOSITE พร้อมโครงเหล็กกล่องตัวซี แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ FCU-1, 2 พร้อมท่อน้ำยา และท่อน้ำทิ้ง พร้อมนำไปติดตั้งในตำแหน่งใหม่แล้วเสร็จ และรื้อถอนท่อน้ำทิ้งของ FCU-3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อร้อยสายพร้อมร้อยสายไฟ และติดตั้งดวงโคมใหม่ แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอน SMOKE DETECTOR ตอนปรับปรุงฝ้า และติดตั้งกลับไปใหม่หลังงานปรับปรุงฝ้า พร้อมทดสอบการใช้งาน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ และพัดลมดูดอากาศ แล้วเสร็จ
- งานทำโครงสร้างปกปิดอุปกรณ์ CONSOLE พร้อมผ้าใบกันสิ่งสกปรกแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่จาก บวท.

งวดที่ ๒ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕๕ ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- งานติดตั้ง LOAD PANEL พร้อมเดินสายไฟแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบโทรศัพท์แล้วเสร็จ
- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ SPLIT TYPE AIR CONDITIONING W/REMOTE CONTROL (FCU - 4 , 5) พร้อมท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง อุปกรณ์อื่นๆ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อลมฝังฝ้าพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- งานจัดหาและติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ รุ่น BF 2000 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหน้าต่างกระจกติดตายกันเสียง พร้อมวงกบอลูมิเนียม แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ (เดิม) และงานจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (FCU 7' , 8' ,9') ห้อง PROCESSING RADAR UPGRADE ชั้น ๔ พร้อมท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง อุปกรณ์อื่นๆ แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน ผนัง ส่วนที่เสียหายจากการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๔ แล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้องยางพร้อมบัวเชิงผนัง ชั้น ๖ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใหม่ แล้วเสร็จ
- งานเก็บทำความสะอาดภายในพื้นที่ที่ปรับปรุง เช็ดกระจกหน้าต่าง พร้อมส่งมอบงาน
- งานอื่น ๆ ที่เหลือตามที่ระบุในรูปแบบของสัญญา แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพื้นที่จาก บวท.