




ราคากลาง

หน่วยงาน :

ชื่อโครงการก่อสร้าง :

สถานที่ก่อสร้าง :

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

คำนวณราคากลางโดย :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ :

บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด

โครงการหาตำแหน่งติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ DME ณ NDB ปราจีน

สถานีอาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ NDB ปราจีน

มีจำนวน : ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

23 ม.ค. 2561

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน : บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : โครงการหาตำแหน่งติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ DME ณ NDB ปรานีน

สถานที่ก่อสร้าง : สถานีอาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ NDB ปรานีน

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

แบบปร.4 ที่แนบมีจำนวน

หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
A	โครงการหาตำแหน่งติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ DME ณ NDB ปรานีน				
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	18,517.95	1.3074	24,210.37	
2	หมวดงานไฟฟ้า	4,381.30	1.3074	5,728.11	
3	หมวดงานระบบเสาอากาศ สูง 15.00 ม. จากระดับดิน	61,737.57	1.3074	80,715.70	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				110,654.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน : บริษัท วิทยการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	
ชื่อโครงการก่อสร้าง : โครงการจัดหาตำแหน่งติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ DME ณ NDB ปราจีน	
สถานที่ก่อสร้าง : สถานีอาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ NDB ปราจีน	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	
แบบเลขที่ :	
คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2561	
หน่วย : บาท	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
A	โครงการจัดหาตำแหน่งติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ DME ณ NDB ปราจีน								
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานทาสีพลาสติคชนิดทาภายนอก	69.00	ตร.ม.	42.72	2,947.68	34.00	2,346.00	5,293.68	
1.2	งานทาสีพลาสติคชนิดทภายใน	30.00	ตร.ม.	34.22	1,026.60	30.00	900.00	1,926.60	
1.3	งานทาสีน้ำมัน ชนิดด้าน	45.20	ตร.ม.	95.31	4,308.01	38.00	1,717.60	6,025.61	
1.4	งานทาสีพลาสติคฝ้าเพดานภายนอก - ภายใน	73.00	ตร.ม.	42.22	3,082.06	30.00	2,190.00	5,272.06	
	รวมราคาค่าหมวดงานสถาปัตยกรรม							18,517.95	
2	หมวดงานไฟฟ้า								
2.1	สาย THW 10 sq.mm.	20.00	ม.	35.00	700.00	16.00	320.00	1,020.00	
2.2	สาย THW 4 sq.mm.	10.00	ม.	12.00	120.00	10.00	100.00	220.00	
2.3	Fitting & Accessories (สายไฟ)	1.00	LOT	82.00	82.00	-	-	82.00	
2.4	ท่อ EMT 1 นิ้ว	12.00	ม.	52.00	624.00	28.00	336.00	960.00	
2.5	Fitting & Accessories (ท่อร้อยสายไฟฟ้า)	1.00	LOT	246.00	246.00	-	-	246.00	
2.6	ตู้ LOAD CENTER (4 ช่อง)	1.00	ชุด	976.10	976.10	-	-	976.10	
2.7	MCB ตู้ LOAD CENTER 32AT 10 KA 2P	1.00	ชุด	490.20	490.20	-	-	490.20	
2.8	CB ย่อยขนาด 20AT 6 KA 1P	4.00	ลูก	96.75	387.00	-	-	387.00	
	รวมราคาค่าหมวดงานไฟฟ้า							4,381.30	
3	หมวดงานระบบเสาอากาศ สูง 15.00 ม. จากระดับดินเดิม								
3.1	Steel Pipe Ø60.50x3.2mm.Thk.(4.52kg/m)	244.08	กก.	27.48	6,707.32		-	6,707.32	
3.2	Steel Pipe Ø42.70x2.5mm.Thk.(2.48kg/m)	297.60	กก.	26.10	7,767.36		-	7,767.36	
3.3	Steel Plate Ø130x10mm.Thk แผ่นเดิม	3.13	กก.	24.38	76.33		-	76.33	
3.4	Steel Plate Ø130x10mm.Thk เจาะรู	23.13	กก.	24.38	563.79		-	563.79	
3.5	Steel Plate Ø210x10mm.Thk เจาะรู	15.86	กก.	24.38	386.64		-	386.64	
3.6	Nut&Bolt M16 A325	36.00	ชุด	100.00	3,600.00	50.00	1,800.00	5,400.00	
3.7	ซุ่มกลาไนซ์ ที่เป็นเหล็ก Steel Pipe&Plate	583.79	กก.	15.00	8,756.85		-	8,756.85	

УЛП : эсгнх

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่องาน)

млп: вснп

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าเครนติดตั้งเสาอากาศ	1.00	ชุด	8,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			8,000.00	

รายการ

สถานที่ก่อสร้าง : สถานีอาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ NDB ปราจีน

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2561

เนื่องจากต้องใช้รถเครนเพื่อติดตั้งเสาอากาศสูง 15 เมตร

[illegible]

หน่วย : บาท

[illegible]