

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑ : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

การก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่กอง วส.บว.ชั้น ๑ และพื้นที่พักผ่อนของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ บริเวณชั้น ๗

ก่อสร้าง : อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยาน

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ : ผก.ศป.

ค่าโดย :

คำนวณราคาเมื่อวันที่ :

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
งานสถาปัตยกรรม								
งานปรับปรุงพื้นที่กอง วส.บว.บริเวณชั้น 1								
งานรื้อถอน								
งานรื้อผนังยิปซัมบอร์ด		ตร.ม.						
งานปรับปรุง								
ผนังยิปซัมบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. กรุ 2 ด้าน โครงคร่าว		ตร.ม.						
หลักขุบสังกะสี @0.60 ม.								
งานทาสีภายใน สีน้ำอะคริลิค 100% (ผนังใหม่)		ตร.ม.						
วัเชิงผนังยางดำ ขนาดความกว้าง 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม.		ม.						
ระดูล้างบานกระจกเดี่ยว เฟรมอะลูมิเนียม (D1)		ชุด						
งานปรับปรุงฝ้าเพดานแขวนคองโคม(งานใหม่)		งาน						
รวมงานสถาปัตยกรรม ชั้น 1								
พื้นที่พักผ่อนของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ บริเวณชั้น 7								
งานรื้อถอน								
งานรื้อผนังยิปซัมบอร์ด		ตร.ม.						
งานรื้อผนังกระจกกรอบอะลูมิเนียม		ตร.ม.						
งานรื้อถอนชุดประตูทางเข้าหลัก		ตร.ม.						
งานรื้อถอนบัวอะลูมิเนียม		ม.						
งานรื้อถอนบัวเชิงผนังยางดำ		ม.						
งานรื้อถอนคองโคมพร้อมสายไฟฟ้า		ชุด						
งานปรับปรุง								
ผนังยิปซัมบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. กรุ 2 ด้าน โครงคร่าว		ตร.ม.						
หลักขุบสังกะสี @0.60 ม.								
งานทาสีภายใน สีน้ำอะคริลิค 100% (ผนังใหม่)		ตร.ม.						
งานทาสีภายใน สีน้ำอะคริลิค 100% (ผนังเดิม)		ตร.ม.						
งานอุดคัล USG ยูเอสซี ความหนาไม่น้อยกว่า16 มม.		ตร.ม.						
โครงคร่าว T-Bar อวส ขนาด 0.60x0.60 ม.								
วัเชิงผนังยางดำ ขนาดความกว้าง 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม.		ม.						
ระดูล้างบานกระจกเดี่ยว เฟรมอะลูมิเนียม (D1)		ชุด						
ระดูล้างบานกระจกคู่ เฟรมอะลูมิเนียม (D2)		ชุด						
รวมงานสถาปัตยกรรม ชั้น 7								
รวมราคางานสถาปัตยกรรม								

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
งานระบบไฟฟ้า ชั้น 1								
โคมฟลูออเรสเซนต์ 2x14W ,LED Tube ,Alumimium Louver		set						
and Reflector Daylight ติดลอย 1.20x0.60m พร้อมขาปิด								
สวิตช์ทางเดียว 2 Gang 16A 230VAC		set						
พร้อมฝาครอบพลาสติก และบล็อค								
สวิตช์ทางเดียว 3 Gang 16A 230VAC		set						
พร้อมฝาครอบพลาสติก และบล็อค								
เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A 230V Universal Type พร้อมขาเดิน		set						
พร้อมฝาครอบพลาสติก และบล็อค								
IEC01 2.5 Sq.mm.		m						
IEC01 4 Sq.mm.		m						
UTP CAT6		m						
ราง PVC ชนิดมีฝาปิด		m						
via Flexible Conduit (PE) 3/4"		m						
accessories		LS						
รวมงานระบบไฟฟ้า ชั้น 1								
งานระบบไฟฟ้า ชั้น 7								
โคม DownLight LED 7W warmwhite		set						
Dimmer Switch 50W For LED Lamp		set						
เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A 230V Universal Type พร้อมขาเดิน		set						
พร้อมฝาครอบพลาสติก และบล็อค								
IEC01 2.5 Sq.mm.		m						
EMT dia 1/2"		m						
ราง PVC ชนิดมีฝาปิดโค้งหลังเต่า		m						
accessories		LS						
รวมงานระบบไฟฟ้า ชั้น 7								
รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
งานระบบปรับอากาศ								
งานร้อยหัวจ่ายลมกลับ RAG. และงานเจาะช่องพร้อมคกแต่งผนังยิปซั่ม		L/S						
และฝ้าเพดานสำหรับ SAG. และ RAG.								
งานตัดต่อท่อลมพร้อมอุปกรณ์		L/S						
งานย้ายหัวจ่ายลม		ชุด						
AIR GRILLE								
RAG								
- SIZE 96" x 18"		ชุด						
รวมราคางานระบบปรับอากาศ								

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน : บริษัท วิทย์การบิณแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่กอง วส.บว.ชั้น ๑ และพื้นที่พักผ่อนของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ บริเวณชั้น ๗

สถานที่ก่อสร้าง : อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ ทูมมหาเมฆ

แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ผก.ศป.

แบบปร.4 ที่แนบมีจำนวน

หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่ :

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
A	งานปรับปรุงพื้นที่กอง วส.บว.ชั้น ๑				
	อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ ทูมมหาเมฆ				
1	งานสถาปัตยกรรม				
2	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				
3	งานระบบปรับอากาศ				
	รวมราคา				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน _____ ตร.ม. เจลี่ย _____ บาท/ตร.ม

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

(ใบแสดงปริมาณงาน)

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่กอง วส.บว.ชั้น ๑ และพื้นที่พักผ่อนของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ บริเวณชั้น ๗

สถานที่ก่อสร้าง : อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยาน

แบบเลขที่ : -

นายงานเจ้าของโครงการ : ผก.ศป.

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน : 2 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ :

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
A	งานปรับปรุงพื้นที่กอง วส.บว.ชั้น ๑		
	อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยาน		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง ใบแสดงปริมาณงาน		
	ใบแสดงปริมาณงาน (ศูนย์บาทถ้วน)		