



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.) ชื่อโครงการ :	งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่ ๒ อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ ท่งมหาเมฆ		
2.) หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด		
3.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :	3,287,180.00	บาท	(สามล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
4.) ลักษณะงานโดยสังเขป :	งานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน เปลี่ยนพื้น ผนัง ฝ้า ปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศภายในอาคาร		
5.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : เป็นเงิน :			(วันที่ได้รับความเห็นชอบ) 2,719,418.99 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
6.) บัญชีประมาณการราคากลาง			
6.1. ปร.6 :	สรุปราคา	จำนวน	1 ชุด
6.2. ปร.5 และ ปร.4 ก :	คำนวณต้นทุน	จำนวน	1 ชุด
6.3. ปร.5 และ ปร.4 ข :	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	จำนวน	- ชุด
6.4. ปร.4 พ :	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	จำนวน	- ชุด
7.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
ประธานกรรมการ :	นายผจงศักดิ์ รัฐนิกุล		
กรรมการ :	นายปวิณ สัจจวรรณ		
กรรมการ :	นายไตรภพ ชูวานนท์		

- หมายเหตุ** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ฯ และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
"ราคากลาง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
- (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
- (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
- ในกรณีที่มิมีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน
- ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน
โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ
- ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)
โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ





ราคากลาง

หน่วยงาน :	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด			
ชื่อโครงการก่อสร้าง :	งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่ ๒ อาคารอำนวยการ			
สถานที่ก่อสร้าง :	สำนักงานใหญ่ ทูมมหาเมฆ			
แบบเลขที่ :	-			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	ผก.ศป.			
บัญชีประมาณการราคากลาง				
ปร.6 :	สรุปราคา	จำนวน	1	ชุด
ปร.5 และ ปร.4ก :	ค่างานต้นทุน	จำนวน	1	ชุด
ปร.5 และ ปร.4ข :	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	จำนวน	-	ชุด
ปร.4พ :	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	จำนวน	-	ชุด
ค่าวิเคราะห์ราคาโดย :	ผก.ศป.			
คำนวณราคาเมื่อวันที่ :	09/10/63			

3/3

h

1/10/63

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร
(ราคากลาง)

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่ ๒ อาคารอำนวยการ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานใหญ่ พุ่งมหาเมฆ

แบบเลขที่ : -


หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ผก.ศป.

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด


คำนวณราคาเมื่อวันที่ : 09/10/63

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
A	งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่ ๒ อาคารอำนวยการ	2,719,418.99	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง ราคากลาง	2,719,418.99	
	ราคากลาง (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)		

()

นายจงศักดิ์ รัญนิกุล
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()

นายปรีธ ชัยวรณโน
กรรมการกำหนดราคากลาง

()

นายไตรภพ พุวานนท์
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน : บริษัท วิทยการบิณแห่งประเทศไทย จำกัด
ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่ ๒ อาคารอำนวยการ
สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ผ.ค.ตป.
คำนวณราคาโดย : ผ.ค.ตป.
คำนวณราคาเมื่อวันที่ : 09/10/63

แบบเลขที่ : -

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
-	งานรื้อถอนพื้นพรมเดิม	237.00	ตร.ม	-	-	15.00	3,555.00	3,555.00	
-	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม	113.00	ตร.ม	-	-	15.00	1,695.00	1,695.00	
-	งานรื้อถอนเพอร์มิเจอร์ Built-In เดิม	5.00	ชุด	-	-	500.00	2,500.00	2,500.00	
-	งานรื้อถอนผนังโครงค้ำลังกะสีกรุผนังบอร์ดเดิม	86.00	ตร.ม	-	-	30.00	2,580.00	2,580.00	
-	งานรื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยวแสง	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
-	งานรื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
-	งานรื้อถอนประตูบานเปิดคู่	2.00	ชุด	-	-	120.00	240.00	240.00	
-	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	413.00	ตร.ม	-	-	25.00	10,325.00	10,325.00	
-	ผนัง 1 โครงค้ำราหวเหล็กขุมลังกะสี กรุผนังบอร์ด	195.00	ตร.ม	230.00	44,850.00	130.00	25,350.00	70,200.00	
-	หนา 12 มม. (กร 2 ด้าน)								
-	ผนัง 2 ก่ออิฐฉาบปูน	2.50	ตร.ม	261.00	652.50	89.00	222.50	875.00	
-	ผนัง 2 ฉาบปูน ผนังภายใน	5.00	ตร.ม	40.00	200.00	82.00	410.00	610.00	
-	ทาสีอะคริลิค ผนังภายใน (ผนัง 1,2,3,4)	1,032.00	ตร.ม	41.00	42,312.00	30.00	30,960.00	73,272.00	
-	บัว PVC	413.00	ม	90.00	37,170.00	50.00	20,650.00	57,820.00	
-	ทาน้ำยากันปลวกและทาสีพื้นดำ (บัวพื้นไม้)	41.30	ตร.ม	150.00	6,195.00	-	-	6,195.00	

หน่วย : บาท

Dr. July 1963

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ฝ้ายขัดหม้อรดขอบลาดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ	107.00	ตร.ม	165.00	17,655.00	75.00	8,025.00	25,680.00	
-	ฝ้ายขัดหม้อรดหนา 9 มม. โครงคร่าวทึบาร	772.00	ตร.ม	233.00	179,876.00	52.00	40,144.00	220,020.00	
-	ทาสีอะคริลิค ฝ้ายภายใน	901.50	ตร.ม	41.00	36,961.50	30.00	27,045.00	64,006.50	
-	งานปรับระดับพื้นด้วยปูนทราย พร้อมปูกระเบื้องยาง ขนาด 45x45 ซม. หนา 2.0 มม.	853.00	ตร.ม	257.00	219,221.00	55.00	46,915.00	266,136.00	
-	งานปูกระเบื้องปูพื้นขนาด 30x30 ซม.	26.00	ตร.ม	267.00	6,942.00	158.00	4,108.00	11,050.00	
-	งานซ่อมแซมประตูเดิม (ขัดทำสี วงกบ บาน และกรอบซุ้ม)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	D-1 ทำสีกรอบและวงกบเดิม	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	D-2 ประตูบานเปิดเดิม ทำสีใหม่	2.00	ชุด	1,600.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	D-3 ประตูบานเปิดเดิม ทำสีใหม่ ช่องแสงกระจกด้านข้าง เปลี่ยนกระจก และติดฟิล์มฝ้า								
	D-4 ประตูบานเปิดคู่ พร้อมเกล็ดระบายอากาศ.ทำสีใหม่	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	W-2 ซ่อมสีบานระบายอากาศไม้เดิม	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	D-7 ประตูบานเปิดคู่เดิม ทำสีกรอบวงกบ และมือจับใหม่	1.00	ชุด	7,400.00	7,400.00	-	-	7,400.00	
	ติดตั้งโซ๊คแบบฝังพื้นและอุปกรณ์ล็อคใหม่								
-	งานติดตั้งประตูใหม่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามรูปแบบ								
	D-5 ประตูบานเปิดเดี่ยว ช่องแสงด้านข้าง	5.00	ชุด	13,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	D-6 ประตูบานเปิดเดี่ยว	3.00	ชุด	10,100.00	30,300.00	-	-	30,300.00	
	D-8 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	2.00	ชุด	10,400.00	20,800.00	-	-	20,800.00	
	D-9 ประตูบานเปิดคู่	2.00	ชุด	17,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	W-1 บานหน้าต่างติดตาย กระจกเทมเปอร์กรอมอลูมิเนียม	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
-	ปรับย้ายท่อน้ำดี นำเสีย ตาม Sink ชุดใหม่	1.00	งาน	700.00	700.00	300.00	300.00	1,000.00	

55c just hz

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ถังดักไขมัน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร (มอก.)	1.00	ชุด	1,780.00	1,780.00	534.00	534.00	2,314.00	
	รวมราคา							1,008,053.50	
2	หมวดงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
1	อุปกรณ์แสงสว่างไฟฟ้า (UPS MDB)								
-	MCCB 3P 50AT/100 AF IC≥25KA	1.00	ชุด	2,537.00	2,537.00	100.00	100.00	2,637.00	
2	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
2.1	NP_02-01								
-	แผงย่อยขนาด3P≥ 42วงจร(บาร์100A)พร้อมเมน≥100AT, 3P,IC≥25KA	1.00	ชุด	6,195.00	6,195.00	100.00	100.00	6,295.00	
-	MINIATURE CB16-20AT,1P,IC≥6KA	24.00	ชุด	87.88	2,109.12	20.00	480.00	2,589.12	
2.2	NP_02-02								
-	แผงย่อยขนาด3P≥ 42วงจร(บาร์100A)พร้อมเมน≥60AT, 3P,IC≥25KA	1.00	ชุด	6,195.00	6,195.00	100.00	100.00	6,295.00	
-	MINIATURE CB16-20AT,1P,IC≥6KA	30.00	ชุด	87.88	2,636.40	20.00	600.00	3,236.40	
2.3	EP_02-01(UPS)								
-	แผงย่อยขนาด 3P≥ 42วงจร(บาร์100A)พร้อมเมน≥50AT, 3P,IC≥25KA	1.00	ชุด	6,195.00	6,195.00	100.00	100.00	6,295.00	
-	MINIATURE CB16-20AT,1P,IC≥6KA	39.00	ชุด	87.88	3,427.32	20.00	780.00	4,207.32	
3	ท่อร้อยสาย								
-	ท่อ EMT 1/2"	2,843.69	เมตร	25.49	72,485.66	22.00	62,561.18	135,046.84	
-	ท่อ EMT 1 1/2"	33.00	เมตร	106.37	3,510.21	38.00	1,254.00	4,764.21	

(Handwritten signature)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รวม	9,933.33	9,933.33	-	-	9,933.33	
4	สายไฟ								
-	สาย IEC01 ขนาด 2.5 SQMM	1,836.88	เมตร	8.15	14,970.57	7.00	12,858.16	27,828.73	
-	สาย IEC01 ขนาด 4 SQMM	9,675.52	เมตร	12.29	118,912.14	10.00	96,755.20	215,667.34	
-	สาย IEC01 ขนาด 6 SQMM	44.00	เมตร	20.23	890.12	12.00	528.00	1,418.12	
-	สาย IEC01 ขนาด 25 SQMM	176.00	เมตร	85.80	15,100.80	25.00	4,400.00	19,500.80	
-	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รวม	6,551.88	6,551.88	-	-	6,551.88	
5	ดวงโคมและอุปกรณ์								
-	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงผ้า LED T5,T8	83.00	ชุด	1,950.00	161,850.00	170.00	14,110.00	175,960.00	
-	3X14-18W 2100 LM /หลอด 1.20X0.60 M								
-	โคมไฟดาวไลท์ผ้า LED 2X12-13W	7.00	ชุด	1,260.00	8,820.00	115.00	805.00	9,625.00	
-	ป้ายทางออกฉุกเฉินLED≥3-5W,≥2HR เมมฝั่งผ้า2หน้า	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	90.00	180.00	3,080.00	
-	Emergency light 2x≥3w,≥2hr	9.00	ชุด	1,150.00	10,350.00	90.00	810.00	11,160.00	
6	สวิทซ์และเต้ารับพร้อมหน้ากากและบล็อก								
-	สวิทซ์1GANG 16A 250V	4.00	ชุด	28.88	115.52	80.00	320.00	435.52	
-	สวิทซ์2GANG 16A 250V	11.00	ชุด	57.76	635.36	90.00	990.00	1,625.36	
-	สวิทซ์2ทาง6GANG 16A 250V	2.00	ชุด	173.28	346.56	90.00	180.00	526.56	
-	เต้ารับดูชากลมแบนมีกราวด์ 16A 250V	157.00	ชุด	123.00	19,311.00	90.00	14,130.00	33,441.00	
-	เต้ารับดู(Engle plug) มีกราวด์ 15A 250V (UPS)	136.00	ชุด	123.12	16,744.32	90.00	12,240.00	28,984.32	
-	เต้ารับเดี่ยวชากลมแบนมีกราวด์ 16A 250V	9.00	ชุด	76.00	684.00	90.00	810.00	1,494.00	
7	ระบบโทรศัพท์								
-	เต้ารับโทรศัพท์ RJ11พร้อมหน้ากาก	2.00	ชุด	63.00	126.00	90.00	180.00	306.00	

(Handwritten signature)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	Connec For Slot 10คู่ใส่ใบไม้ MDF	40.00	ชุด	80.00	3,200.00	24.00	960.00	4,160.00	
-	TC box 50Paire	3.00	ชุด	1,040.00	3,120.00	100.00	300.00	3,420.00	
-	สาย TPEV0.65SQMM-50P	78.18	เมตร	148.00	11,570.64	38.00	2,970.84	14,541.48	
-	สาย TIEV4/C-0.65 SQMM	3,265.34	เมตร	5.61	18,318.56	6.00	19,592.04	37,910.60	
-	ท่อ EMT1/2"	239.62	เมตร	25.49	6,107.91	22.00	5,271.64	11,379.55	
-	ท่อ EMT3/4"	53.78	เมตร	36.80	1,979.10	24.00	1,290.72	3,269.82	
-	ท่อ EMT 1 1/2"	72.47	เมตร	106.37	7,708.63	38.00	2,753.86	10,462.49	
-	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รวม	2,603.40	2,603.40	-	-	2,603.40	
8	ระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์								
-	Switch hub 24 port	7.00	ชุด	1,190.00	8,330.00	100.00	700.00	9,030.00	
-	Rack 6u 19" พร้อมรางปลั๊ก4ช่องและพัดลม	3.00	ชุด	2,450.00	7,350.00	100.00	300.00	7,650.00	
-	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 พร้อมหน้ากาก	28.00	ชุด	98.00	2,744.00	110.00	3,080.00	5,824.00	
-	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 & เต้ารับโทรศัพท์RJ11พร้อมหน้ากาก	115.00	ชุด	143.00	16,445.00	110.00	12,650.00	29,095.00	
-	สาย UTP CAT6	3,565.90	เมตร	4.56	16,260.50	1.36	4,849.62	21,110.12	
-	ท่อ EMT1/2"	162.22	เมตร	25.49	4,134.99	22.00	3,568.84	7,703.83	
-	ท่อ EMT3/4"	205.02	เมตร	36.80	7,544.74	24.00	4,920.48	12,465.22	
-	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รวม	1,926.15	1,926.15	-	-	1,926.15	
9	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
-	สาย TWIS PAIRE SHIELDIP, 16AWG FRC	200.24	เมตร	14.00	2,803.36	4.20	841.01	3,644.37	
-	สาย FRC 1.5 SQMM	141.17	เมตร	29.00	4,093.93	10.00	1,411.70	5,505.63	
-	ท่อ EMT1/2"	230.00	เมตร	25.49	5,862.70	22.00	5,060.00	10,922.70	
-	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รวม	992.47	992.47	-	-	992.47	

(Handwritten signatures and initials)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง			รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
10	ระบบเสียงประกาศ									
-	สาย VTF2/C-1.5SQMM	100.60	เมตร	19.60	1,971.76	5.88	591.53	2,563.29		
-	สาย VCT3/C-2.5SQMM	158.56	เมตร	56.77	9,001.45	13.00	2,061.28	11,062.73		
-	ท่อ EMT1/2"	108.21	เมตร	25.49	2,758.27	22.00	2,380.62	5,138.89		
-	ท่อ EMT3/4"	138.89	เมตร	36.80	5,111.15	24.00	3,333.36	8,444.51		
-	VOLUME 12W	9.00	ชุด	1,350.00	12,150.00	100.00	900.00	13,050.00		
-	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รวม	1,503.56	1,503.56	-	-	1,503.56		
11	ระบบทีวี									
-	เต้ารับทีวี	8.00	ชุด	102.60	820.80	90.00	720.00	1,540.80		
-	สาย RG-6	133.74	เมตร	6.25	835.88	1.87	250.09	1,085.97		
-	ท่อ EMT1/2"	122.24	เมตร	25.49	3,115.90	22.00	2,689.28	5,805.18		
-	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รวม	442.77	442.77	-	-	442.77		
12	งานระบบ BAS									
-	สาย FRC TWISED PAIRE SHIELD1P 16AWG	103.27	เมตร	14.00	1,445.78	4.20	433.73	1,879.51		
-	ท่อ EMT1/2"	94.18	เมตร	25.49	2,400.65	22.00	2,071.96	4,472.61		
-	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รวม	375.58	375.58	-	-	375.58		
	รวมราคา							979,886.08		
3	หมวดงานระบบรับอากาศ และระบายอากาศ									
-	GALVANIZED STEEL SHEET #26	408.00	SQFT.	15.62	6,372.96	18.00	7,344.00	13,716.96		
	DUCT INSULATION									
-	- INSULATION FIBER GLASS THK 1" (1.5 lb/ft3)	408.00	SQFT.	5.70	2,325.60	15.00	6,120.00	8,445.60		

Signature

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	- ADHESIVE, DUCT TAPE AND MISCELLANEOUS	1.00	LOT	232.56	232.56	69.77	69.77	302.33	
-	Return Air Grills ขนาด 1.2 x 0.6 ม. สีอบขาว	6.00	ชุด	1,281.00	7,686.00	350.00	2,100.00	9,786.00	
-	Return Air Grills ขนาด 0.6 x 0.6 ม. สีอบขาว	13.00	ชุด	713.30	9,272.90	200.00	2,600.00	11,872.90	
-	หัวจ่าย 4 ทิศทาง ขนาด 14x14" (Neck size) สีอบขาว พร้อม Vo	51.00	ชุด	681.80	34,771.80	150.00	7,650.00	42,421.80	
-	Flexible round duct Dia. 12"	25.50	ม.	374.50	9,549.75	60.00	1,530.00	11,079.75	
-	- HANGERS & SUPPORT	1.00	lot.	1,909.95	1,909.95	572.99	572.99	2,482.94	
-	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1.00	lot.	954.98	954.98	286.49	286.49	1,241.47	
	รวมราคา							101,349.75	

Handwritten signature