



ราคากลาง

หน่วยงาน :

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง :

งานจ้างสร้างหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถ ชนิดโครงเหล็ก พร้อมฐานราก

สถานที่ก่อสร้าง :

บริเวณพื้นที่ลานจอดรถ อาคารสำนักงาน (ส่วนอาคารสโมสรและหอประชุม)

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต (ศก.บก ๑.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ : มีจำนวน ๒ ชุด

ประมาณราคาโดย :

คำนวณราคาเมื่อวันที่ :

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานจ้างสร้างหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถ ชนิดโครงเหล็ก พร้อมฐานราก

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณพื้นที่ลานจอดรถ อาคารสำนักงาน (ส่วนอาคารสโมสรและแบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต (ศภ.บก ๑.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ประมาณราคาโดย :

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ค่างานต้นทุน : งานสร้างหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถ								
1	งานผ่าสักรัดพื้นถนน คสล.เดิม พร้อมขนทิ้ง	34.40	ตร.ม.						
2	ดินขุดและถมกลับ (เพื่อทำฐานราก)	27.50	ลบ.ม.						
3	งานคอนกรีตหยาบ (หนา 5 cm.)	1.72	ลบ.ม.						
4	ทรายหยาบบดอัดแน่น (หนา 5 cm.)	1.72	ลบ.ม.						
5	ไม้แบบ	48.95	ตร.ม.						
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc'=240 ksc (Cylinder)	23.38	ลบ.ม.						
7	เหล็กข้ออ้อย 16 มม. SD 40 (1.578 kg/m)	1,770.00	กก.						
8	เหล็กเส้นกลม 9 มม. SR 24 (0.499 kg/m)	165.00	กก.						
9	เหล็กเส้นกลม 6 มม. SR 24 (0.222 kg/m)	33.00	กก.						
10	ลวดผูกเหล็ก	59.00	กก.						
11	ตะปูตอกไม้ 3"	12.00	กก.						
12	ท่อเหลี่ยมดำ 6" x 6" x 6 มม. (26.40 kg/m)	960.00	กก.						
13	ท่อกลมดำ ø 5" x 4.5 มม. (15 kg/m)	1,855.00	กก.						

[illegible]

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน : บริษัท วิษุการบิณแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานจ้างสร้างหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถ ชนิดโครงเหล็ก พร้อมฐานราก

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณพื้นที่ลานจอดรถ อาคารสำนักงาน (ส่วนอาคารสโมสรและหอประชุม)

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์ควบคุมการบิณุก่เกิด (ศก.บก ๑.) บริษัท วิษุการบิณแห่งประเทศไทย จำกัด

แบบปร.4 ก ที่แนบมีจำนวน ๒ แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ :

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน : งานสร้างหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถ				
	งานสร้างหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน _____ ตร.ม. เฉลี่ย _____ บาท/ตร.ม.

